

tonomía Erkidegoko esparruan aurkitutako interes arkeológico o paleontológico duten ondasunak garrantzitu, entregatu eta gordailuan uzteko baldintzaei buruzko urriaren 5eko 341/1999 Dekretuari jarraituz (urriaren 20ko EHAA, 201. zka.), honako hau

EBATZI DUT:

Lebenengoa.— Aranzadi Zientzia Elkartearren izendapena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, denek horren berri izan dezaten. Aurrerantzean, elkarre hori izango da Gipuzkoako Lurralde Historikoan aurkitu diren eta aurkituko diren arkeología o paleontologiarako interesa duten ondasunak gordetzeko zentroa.

Bigarrena.— Gipuzkoako Lurralde Historikoan aurkitutako ondasun horiek dituztenek Aranzadi Zientzia Elkartearren eskuetan utzi beharko dituzte, Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita hogeit eguneko epean, elkarre horrek Zorroaga Gainean duen lokalean (helbidea: Elkano bidea, 31. 20014 – Donostia-San Sebastián).

Vitoria-Gasteiz, 2001eko otsailaren 15a.

Kultura sailburua,
M.^a CARMEN GARMENDIA LASA.

como en el Decreto 341/1999, de 5 de octubre, sobre las condiciones de traslado, entrega y depósito de los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 201, de 20 de octubre),

RESUELVO:

Primero.— Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la designación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi como Centro en que deberán depositarse los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos o que se descubran en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para general conocimiento.

Segundo.— Requerir a cuantos posean bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para que en el plazo de veinte días contados a partir de la fecha de publicación de la presente orden en el Boletín Oficial del País Vasco entreguen dichos materiales en el local habilitado al efecto por la Sociedad de Ciencias Aranzadi en el Alto de Zorroaga, Elkano Bidea, 31, 20014 de Donostia-San Sebastián.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de febrero de 2001.

La Consejera de Cultura,
M.^a CARMEN GARMENDIA LASA.

Zk-1210

EBAZPENA, 2001eko otsailaren 5ekoa, Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearena, I. Eranskinean zerrendatutako Gipuzkoako Lurralde Historikoko Estazio Megalitikoak, banan-banan, Monumentu Multzo izendapenaz, Sailkatutako Kultura Ondasun deklaratzeko hasitako expedientea jendaurrean jartzeko epearri hasiera eman eta bere babes-araubidea ezartzen duena.

Euskal Autonomia Erkidegoak, Konstituzioko 148.1.16 eta Estatutuko 10.19 artikuluen babesean, esumen osoa bereganatu zuen Kultura Ondareari dago kionez. Aipaturiko eskumen horretaz baliatuz, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea, kultura-interesa duten Euskal Autonomia Erkidegoko ondasunak deklaratzeko prozedurak arautzen dituena, onartu zen.

I. Eranskinean zerrendatutako Gipuzkoako Lurralde Historikoko Estazio Megalitiko bakoitzaren kultura-interesa ikusirik, Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen 2000ko maiatzaren 19ko Ebazpenaren bi-

Nº-1210

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2001, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se abre un período de información pública del expediente incoado para la declaración de Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, a favor de cada una de las Estaciones Megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa relacionados en el Anexo I, estableciendo su régimen de protección.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, al amparo del artículo 148.1.16 de la Constitución y a tenor del artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural. En ejercicio de la competencia asumida, se aprueba la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco que rige los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

A la vista del interés cultural de cada una de las Estaciones Megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, relacionadas en el Anexo I, por Resolución de 19 de mayo de 2000, del Viceconsejero de Cultura, Juven-

tartez ondasun horiek, Monumentu Multzo izendapenaz, Sailkatutako Kultura Ondasun deklaratzeko espedienteari hasiera eman zitzaion. Saikatzeko prozeduraren izapide horretan babestu beharreko ondasunen deskripzioak jendaurrean jarri ziren. Beraz, ondasun horriei dagokien mugaketa eranstea eta babes-araubidea idaztea baino ez zen gelditzen Euskal Kultura Ondarearen 7/1990 Legearen 12.1 artikulua betetzeko. On-dorioz, Estazio Megalitikoen mugaketa burutu da eta dagokion babes-araubidea idatzi da.

Horrez gain, zenbait monumenturen zenbakia eta kokalekuei buruzko akatsez ohartuta eta 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 22 eta 26 zenbakidun estazio megalitikoei buruzko datuak osatzeari egoki iritzita, aipatutako zehaztasun horiek egin eta dagozkion zuzenketak burutu dira.

Hori horrela delarik eta Kultura Ondarearen Zentroko Zerbitzu Teknikoek aurkeztutako Ebazpen-proposamena ikusirik, honako hau

EBATZI DUT:

Lebena.— I. Eranskinean zerrendatutako Gipuzkoako Lurralde Historikoko Estazio Megalitikoak, banan-banan, Monumentu Multzo izendapenaz, Sailkatutako Kultura Ondasun deklaratzeko hasitako espedientea jendaurrean jartzeko epeari hasiera ematea. II. Eranskinean deskripzioa agertzen da, III. Eranskinean babes-araubidea eta IV. Eranskinean mugaketa. Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, 20 eguneko epea egongo da alegazioak egin eta egokitzat jotzen diren agiriak aurkezta ahal izateko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Procedura Erkidearen 30/92 Legearen 84. eta 86. artikuluetan jasotzen denari jarraiki. Aipaturiko espedientea Euskal Kultura Ondarearen Zentroan dago ikusgai (Donostia-kalea, 1, Vitoria-Gasteiz).

Bigarrena.— I. Eranskinean zerrendatutako Gipuzkoako lurralde historikoko Estazio Megalitikoak, banan-banan, Monumentu Multzo izendapenaz, Sailkatutako Kultura Ondasun deklaratzeko hasitako espedientearen babes-araubidea interesdunei jakinaztea, jakinazpena jasotzen duten egunaren biharamunetik hasi eta hamabost eguneko epean beren eskubideak defendatzeko egoki iritzitako alegazioak eta dokumentuak aurkez ditzaten.

Hirugarrena.— Ebazpen hau Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Hirigintza Sailei, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebitzta eta Ingurugiro Sailari eta ondorengoko Udal eta erakundeei jakinaztea:

Aduna, Aia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Andoain, Antzuola, Aretxabaleta, Asteasu, Astigarraga, Ataun, Azkoitia, Beasain, Beizama, Berastegi, Bergara, Deba, Do-

tud y Deportes, se incoó expediente para la declaración de Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, a favor de las mismas. En dicho trámite del procedimiento de calificación se expuso la descripción de los bienes objeto de protección. Sin embargo, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la citada Ley 7/1990, del Patrimonio Cultural Vasco faltaba la inclusión de la delimitación y la redacción del correspondiente régimen de protección. Por ello, se ha efectuado la delimitación de las Estaciones Megalíticas y se ha elaborado el correspondiente régimen de protección.

Por lo demás, advertidos algunos errores respecto al número y emplazamiento de monumentos, así como estimando procedente completar datos al respecto en las estaciones megalíticas n.º 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 22 y 26, se han llevado a cabo dichas precisiones y las oportunas correcciones.

Así, atendiendo a la propuesta de resolución presentada por los Servicios Técnicos del Centro de Patrimonio Cultural,

RESUELVO:

Primero.— Abrir un período de información pública del expediente incoado para la declaración de Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, a favor de cada una de las estaciones megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa relacionadas en el Anexo I, añadiendo a la descripción que constaba en el Anexo II el Régimen de Protección que se incorpora como Anexo III del mismo, así como la delimitación que se establece en el Anexo IV, para que durante el plazo de 20 días contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, se puedan efectuar las alegaciones y presentar la documentación que se estimen oportunas, como previene los artículos 84 y 86 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, encontrándose el expediente de manifiesto en el Centro de Patrimonio Cultural Vasco, sito en la Calle Donostia-San Sebastián n.º 1 de Vitoria-Gasteiz.

Segundo.— Notificar a los interesados el expediente incoado para la declaración como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, de cada una de las estaciones megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa relacionadas en el Anexo I, para que, durante el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, puedan efectuar alegaciones y presentar la documentación que estimen pertinente en defensa de sus derechos.

Tercero.— Notificar la presente Resolución a los Departamentos de Cultura y de Urbanismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y a los Ayuntamientos y entidades siguientes:

Aduna, Aia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Andoain, Antzuola, Aretxabaleta, Asteasu, Astigarraga, Ataun, Azkoitia, Beasain, Beizama, Berastegi, Bergara, Deba, Do-

nostia-San Sebastián, Elduain, Elgoibar, Erreenteria, Errezil, Eskoriatza, Ezkio-Itxaso, Gaztelu, Getaria, Hernani, Hondarribia, Idiazabal, Legazpi, Leintz-Gatzaga, Lizartza, Enirio-Aralar Mankomunitate Batasuna, Oiartzun, Oñati, Orio, Urbiako Partzoneria, Altzaniako Partzoneria, Segura, Soraluze-Placencia de las Armas, Tolosa, Urnieta, Usurbil, Villabona, Zaldibia, Zegama, Zerain, Zestoa, Zizurkil, Zumarraga.

Laugarrena.— Ebazpen hau Euskal Herriko Aginataritzaren Aldizkarian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, jende guztiak horren berri izan dezan.

Vitoria-Gasteiz, 2001eko otsailaren 5a.

Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordea,
IMANOL AGOTE ALBERRO.

nostia-San Sebastián, Elduain, Elgoibar, Erreenteria, Errezil, Eskoriatza, Ezkio-Itxaso, Gaztelu, Getaria, Hernani, Hondarribia, Idiazabal, Legazpi, Leintz-Gatzaga, Lizartza, Mancomunidad Unión Enirio-Aralar, Oiartzun, Oñati, Orio, Parzonería de Urbía, Parzonería de Altzania, Segura, Soraluze-Placencia de las Armas, Tolosa, Urnieta, Usurbil, Villabona, Zaldibia, Zegama, Zerain, Zestoa, Zizurkil, Zumarraga.

Cuarto.— Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa para su general conocimiento.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de febrero de 2001.

El Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,
IMANOL AGOTE ALBERRO.

I. ERANSKINA / ANEXO I

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAN KOKATUTAKO ESTAZIO MEGALITIKOEN ZERRENDA RELACIÓN DE ESTACIONES MEGALÍTICAS ENCLAVADAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA.

1. AIZKORRIKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE AIZKORRI.
2. ALTZAINAKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE ALTZAINA.
3. ANDATZAKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE ANDATZA.
4. ARALARKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE ARALAR.
5. ARATZ-ALSASUAKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE ARATZ-ALSASUA.
6. ATAUN-BURUNDAKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE ATAUN-BURUNDA.
7. BELABIETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE BELABIETA.
8. BRINKOLA-ZEGAMAKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE BRINKOLA-ZEGAMA
9. ELGEA-ARTIAKO ESTAZIO MEGALITIKOA. / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE ELGEA-ARTIA.
10. ELOSUA-PLAZENTZIAKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE ELOSUA-PLAZENTZIA.
11. ERNIOKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE ERNIO.
12. IGELDOKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE IGELDO.
- 13.IGOIN-AKOLAKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DEIGOIN-AKOLA.
14. IRUARRIETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE IRUARRIETA.
15. IZARRAIZKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE IZARRAITZ.
16. JAIZKIBELGO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE JAIZKIBEL.
17. KURUTZEGERRIKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE KURUTZEGERRI.
18. MEAGAKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE MEAGA.
19. MURUMENDIKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE MURUMENDI.
20. OIARTZUNGOKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE OIARTZUN.
21. ONYI-MANDOEGIKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE ONYI-MANDOEGI.
22. ORKATZATEGIKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE ORKATZATEGI.
23. OTSABIO-ZARATEKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE OTSABIO-ZARATE.
24. PAGOETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE PAGOETA.
25. SATUI-ARROLAMENDIKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE SATUI-ARROLAMENDI.
26. TXORITOKIETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE TXORITOKIETA.
27. UDALA-INTXORTAKO ESTAZIO-MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE UDALA-INTXORTA.
28. URKITAKO ESTAZIO MEGALITIKOA / ESTACIÓN MEGLITÍCA DE URKITA.

II. ERANSKINA

ESTAZIO MEGALITIKO BAKOITZAREN BAKARREKO DESKRIBAPENA

1.- AIZKORRIKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrriak: Oñati, Urbia Partzoneria, Araba eta Gipuzkoako Partzoneria.

Monumentuak: 9.

Funtsean Urbian kokatzen bada ere estazio megalítiko hau, bere osagai batzuk erdigunetik aldentzen dira. Gipuzkoako lurraderik altuenak dira, baina berta-ko trikuharriak 1.100 metro inguruan kokatzen dira, salbuespen batzurekin.

Egun Gipuzkoako artzaintza jarduera gehien duen eremua da. Artzaintza larrez-larre burutzen den jarduera bezala ulertzen da.

Maiz agertzen dira, eta leku askotan, silexko materialak solte, Urbia inguruan garai hartan burutzen zen jardueraren adierazgarri.

9 elementu edo osagai kokatzen ditugu hemen: 5 trikuharri, menhir bat eta hiru tumulu.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalítikoak dira:

- Aizkorritxo, Artzanburu, Gorostiaran Mendebalde, Kalparmuñobarrena eta Pagobakoitzako trikuharriak.
- Gorostiaran Ekialde, Malla eta San Adriango tumuluak.
- Zorrotzarriko Menhirra.

2.- ALTZANIAKO ESTAZIO MEGALITIKOA

Udalerrriak: Altzaniako Partzoneria, Idiazabal, Zegama, Segura.

Monumentu kopurua: 8.

Alde batetik Ursuaran eta Oria ibaiek eta beste aldetik Otzaurre eta Altzania ibaiek mugatutako estazioa da. Lurra hareharria da eta 800 metro inguruan kokatzen da, 8 monumentu megalítiko biltzen dituelarik bertan.

Estazio honetakoak dira ondorengo monumentu megalítikoak:

- Bidaarte I, Garagarza, Otsaarte, Tartaloetxeta, Trikamuñoota eta Zorrotzarri eta Etxegarateko trikuharriak.
- Bidaarte II ko tumulua.

3.- ANDATZAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrriak: Aduna, Aia, Andoain, Donostia-San Sebastián, Usurbil, Zizurkil.

Monumentu kopurua: 10.

Estazio megalítiko hau 10 monumentuk osatzen du-te, denak trikuharriak direlarik Andatza IIIko kutxa izan ezik. Beraien altuerak txikiak dira, itsasotik ger-

ANEXO II

DESCRIPCIÓN INDIVIDUAL DE CADA ESTACIÓN MEGALÍTICA

1.- ESTACIÓN MEGALÍTICA DE AIZKORRI

Municipios: Oñati, Parzonería General de Gipuzkoa y Alava.

N.º Monumentos: 9.

Aunque esta estación megalítica se encuentra básicamente en Urbia, algunos de sus elementos se alejan de la zona central. Se trata de las mayores alturas de Gipuzkoa pero sus dólmenes rondan solo los 1100 metros con alguna excepción.

Es una de las zonas de mayor actividad pastoril actualmente en Gipuzkoa. Actividad realizada de forma trashumante.

Es frecuente la aparición en muchos lugares de material de sílex aislado que denota claramente la actividad que en la época que nos ocupa debió de tener la zona de Urbia.

Localizamos aquí un total de 9 elementos, clasificables en 5 dólmenes, un menhir y tres túmulos.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dólmenes de Aizkorritxo, Artzanburu, Gorostiaran Oeste, Kalparmuñobarrena y Pagobakoitzako trikuharri.
- Túmulos de Gorostiaran Este, Malla y San Adrián.
- Menhir de Zorrotzarri.

2.- ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ALTZANIA

Municipios: Parzonería de Altzania, Idiazabal, Zegama, Segura.

N.º de Monumentos: 8.

Se trata de una estación delimitada por los ríos Ursuaran y Oria por un lado y Otzaurre y Altzania por otro. El terreno es de arenisca que oscila sobre los 800 m, comprende 8 monumentos megalíticos

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dólmenes de Bidaarte I, Garagarza, Otsaarte, Tartaloetxeta, Trikamuñoota y Zorrotzarri y Etxegarate.
- Túmulo de Bidaarte II.

3.- ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ANDATZA

Municipios: Aduna, Aia, Andoain, Donostia- San Sebastián, Usurbil, Zizurkil

N.º de Monumentos: 10.

Esta estación megalítica se encuentra formada por 10 monumentos, dólmenes en su totalidad a excepción de una cista la de Andatza III. Sus alturas son escasas co-

tuago dagoen kokapen bati dagokion moduan. Kokatuta dauden luraren materiala hareharrizkoa da.

Trikuharrietako batzuetan eskabazioak burutu dira, materiale litiko interesgarria lortuz.

Estazio honetakoak dira ondorengo monumentu megalitikoak:

- Andatza I eta II, Arkutxa, Belkoain, Karramiolotz, Loatzu I eta II, Olaiko eta Zarateko Bentako trikuharriak.

- Andatza IIIko kutxa.

4.– ARALARKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrak: Abaltzisketa, Ataun, Amezketa, Enirio-Aralarko Mankomunitatea, Lazkao, Zaldibia.

Monumentu kopurua: 27.

Trikuharriak edukitzeari dagokienez mendirik garrantzitsuena da. Gaur egun Gipuzkoako artzantza guenerik aberatsena da. Hemen aurkitu zen 1879.ean gipuzkoar lehen trikuharria eta hemen burutu ziren baita ere multzo megalitikoaren lehen eskabazioak. Estazio honetan daudenetako zati haundi bat Nafarroako muga administratiboan aurkitzen da, nahiz eta gipuzkoar lurretan zenbateko haundi bat ere badagoen.

Estazioko megalito kontzentrazio haundieta mendiaren mendebaldeko eremuan agertzen da, hogeiren bat elementu direlarik bertan.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Aranzadi, Argarbi, Arraztarangaña, Ausokoi, Ausokoi II, Erremedio, Igaratza ipar eta hegoalde, Jentillarri, Labeo, Matxitxane, Txotxeta, Uelogoena ipar eta hegoalde,Uidui, Uidui II, Urritza eta Zearragoenako trikuharriak.

- Igaratza eta Larrondoko tumuluak.

- Arrubi, Atauru Gañe, Igaratza III, Irazustako Lepoa, Jentillarri, Saltarri eta Supitaizko menhirrak.

5.– ARATZ-ALSASUAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrak: Altzaniako partzoneria.

Monumentu kopurua: 2.

Estazio honetan Arrobigaña eta Atxuko Aldaiko trikuharriak soilik daude.

6.– ATAUN-BURUNDAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrak: Ataun, Idiazabal, Gipuzkoa eta Arabako Partzoneria Orokorra.

Monumentu kopurua: 14.

Idiazabaldik Lizarrautzira iristen den mendia da Gipuzkoa eta Nafarroa arteko muga eratuz. Luzetarako eremu proiekzio haundi bat izan arren ez du inoiz 1000 metrotik gorako kotarik lortzen. Sailkatzeke elementu kopurua 14koa bada ere, estazio hau egoki adierazteko

mo corresponde a un emplazamiento ya más cercano al mar. El material sobre el que se asientan es de arenisca.

Alguno de los dólmenes ha sido objeto de excavación, habiendo proporcionado material lítico de interés.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dólmenes de Andatza I y II, Arkutxa, Belkoain, Karramiolotz, Loatzu I y II, Olaiko y Venta de Zarate.

- Cista de Andatza III.

4.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ARALAR

Municipios: Abaltzisketa, Amezketa, Ataun, Lazkao, Mancomunidad Unión Enirio-Aralar, Zaldibia,

N.º de Monumentos: 27.

Es la sierra más importante en lo que a manifestaciones dolménicas se refiere. Aún hoy es la zona de más intensidad pastoril de Gipuzkoa. En esta se encontró, en 1879, el primer dolmen guipuzcoano y fueron también aquí las primeras excavaciones de conjuntos megalíticos de Euskal Herria. Una buena parte de las manifestaciones de esta estación se encuentra en los límites administrativos de Navarra aunque presenta un número amplio en territorio guipuzcoano.

La mayor concentración de megalitos de la estación se encuentra en la zona Oeste de la sierra con cerca de una veintena de manifestaciones

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dólmenes de Aranzadi, Argarbi, Arraztarangaña, Ausokoi , Ausokoi II, Erremedio, Igaratza Norte y Sur, Jentillarri, Labeo, Matxitxane, Txotxeta, Uelogoena Norte y Sur, Uidui, Uidui II, Urritza y Zearragoena.

- Túmulos de Igaratza y Larrondo.

- Menhires de Arrubi, Atauru Gañe, Igaratza III, Irazustako Lepoa, Jentilarri, Saltarri y Supitaitz.

5.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ARATZ-ALSASUA

Municipios: Parzonería de Altzania

N.º de Monumentos: 2.

Pertenecen a esta estación, únicamente los dólmenes de Arrobigaña y Atxuko Aldai.

6.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ATAUN-BURUNDA

Municipios: Ataun, Idiazabal, Parzonería General de Gipuzkoa y Álava.

N.º de Monumentos: 14.

Se trata de la sierra que desde Idiazabal llega a Lizarrautz formando el límite entre Gipuzkoa y Navarra. Pese a tener una gran proyección longitudinal no alcanza nunca cotas superiores a los 1000 m. Si bien el número de elementos a declarar es de 14, para valorar

Nafarroako mugetan beste hainbat monumentu daudela kontutan hartu behar da, mendi honek lurrardearen eraketan izan duen garrantzia erakusten duelarik, hain zuzen ere, Gipuzkoa Burundarekin lotzen duen hainbat bidek zeharkatzen baitu.

Lurra hareharritzko da.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Aitzu, Argonitz, Balenkaleku hegoalde, Bernoa, Igartza mendebalde, Intxusburu, Larreluze, Muñaan, Napalatza, Urrezulko Armurea eta Atxurbiko trikuharriak.

- Igartza ekialde, Praalata eta Unanabiko tumuluak.

7.– BELABIETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrriak: Berastegi, Billabona, Elduain.
Monumentu kopurua: 8.

Berastegi Tolosarekin elkartzen duen katean sortzen da, hain zuzen ere, Ipuliñotik Uzturreraino doan eta San Lorenzo, Urdelar eta Belabietatik igarotzen den katean. Katearen ia puntu batek ere ez du lortzen 900 metro-tako altuera. Estazio honetako monumenturik gehienak mendi lepoetan kokatzen dira, bat ezik, zeina mendi gailurrean kokatzen baita. Mendiaren hareharritzko guneetan kokatzen dira monumentu guztiak.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Basaburu, Belabierta Txiki, Loa, Oindolar I eta II ko trikuharriak.
- Itxupeaka, Loa I eta Moako tumuluak.

8.– BRINKOLA-ZEGAMAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrriak: Legazpi, Segura, Zegama, Zerain.
Monumentu Kopurua: 5.

Aizkorriren iparraldetik irteten den adaska txiki batetan kokatzen da, Brinkola auzoa eta Zegamaren artean, hauek estazio honi izena emanaz. Estazio honetak monumentuak, orotara bost, 800 metrotatik gora gartzaten dira.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Oamendiko trikuharria.
- Irumugarrieta, Txoritegi eta Antolarreko tumuluak.
- Irumugarrietako II ko kutxa.

9.– ELGEA-ARTIAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrriak: Eskoriatza, Leintz-Gatzaga, Oñati.
Monumentu Kopurua: 8.

Altueran berdintsua den mendilerro bat da, gehieneko maila desberdintasuna 400 metro eskaseko delarik. Estazio hau osatzen zuten hainbat elementu deseiginda aurkitzen dira lurberritze edo baso pistak direla

correctamente esta estación debemos considerar que en la parte navarra hay otros tantos monumentos megalíticos lo que da idea de la importancia de esta sierra en el devenir del territorio, de hecho se encuentra surcada por innumerables caminos que la recorren uniendo Gipuzkoa con la Burunda.

El terreno es de arenisca.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dólmenes de Aitzu, Argonitz, Balenkaleku Sur, Bernoa, Igartza Oeste, Intxusburu, Larreluze, Muñaan, Napalatza, Urrezulko Armurea y Atxurburi.

- Túmulos de Igartza Este, Praalata y Unanabi

7.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE BELABIETA

Municipios: Villabona, Berastegi, Elduain.
N.º de Monumentos: 8.

Esta estación se forma en el cordal que une Berastegi con Tolosa desde Ipuliño a Uzturre pasando por San Lorenzo, Urdelar y Belabierta. Casi ningún punto del cordal alcanza los 900 m de altitud. La mayor parte de los monumentos de esta estación se sitúan en los collados salvo uno que lo hace en la cumbre. Todos los monumentos se encuentran en las zonas de arenisca de la sierra.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dólmenes de Basaburu, Belabierta Txiki, Loa, Oindolar I y II.
- Túmulos de, Itxupeaka, Loa I y Moa.

8.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE BRINKOLA-ZEGAMA

Municipios: Legazpi, Segura, Zegama, Zerain.
N.º de Monumentos: 5.

Se sitúa en un pequeño ramal que sale de la ladera Norte de Aizkorri, entre el barrio de Brinkola y Zegama, que dan nombre a la estación. Los monumentos de esta estación, cinco en total, se desarrollan por encima de los 800 m.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dolmen de Oamendi.
- Túmulos de Irumugarrieta, Txoritegi y Antolarre.
- Cista de Irumugarrieta II.

9.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ELGEA-ARTIA

Municipios: Eskoriatza, Leintz-Gatzaga, Oñati.
N.º de Monumentos: 8.

Se trata de una sierra muy homogénea en sus alturas con escasos 400 metros de desnivel máximo. Varios de los elementos que formaban parte de esta estación han sido ya destruidos por roturaciones o pistas fores-

eta. Lehen 10 zenbatzen baziren ere, orain 8 soilik dira mantentzen diren monumentu megalitikoak.

Arlabango mendatetik sortu eta bere izeneko menditik Artiaraino doan mendikatean kokatzen da, Gipuzkoako hegoaldeko muga eratuz eta beste kate eta beste estazio batzurekin elkartuz lurrealdearen ekialdea.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Artaso eta Elgea I eko trikuharriak.
- Alabitarte, Elgea II, Gallerdi eta Isikoaitzako tumuluak.
- Mugarriaundi eta Mugarriluzeko menhirrak.

10.– ELOSUA-PLAZENTZIAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrriak: Azkoitia, Bergara, Elgoibar, Soraluze.
Monumentu Kopurua: 15.

Zumarragako Irimotik Maltza eta Soraluzeraino iristen den mendilerro bat da Elosua eta Agerreburutik igarotzen delarik. Eremu honetan zenbait elementu ez badaude zehaztuta ere, hogeiren bat megalito daude bertan, trikuharri eta tumuluak zenbatuz. Lur hauen izaera, Deba eta Urolako aranen arteko zeharbide bezala historian zehar nabaria izan da, beste maila batzutan monumentu megalitikoekin edo hauen ingurunearekin erlazionaturik orain gutxi arte burututako hileta errituak ere ezagutzen direlarik.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Agerreburu, Aitzpuruko Zabala, Atxolin, Iruiya, Irurutzeta eta Keixetako Egiya hegoaldeko trikuharriak.
- Aizkoin, Atxolin Txiki, Keixetako, Keixetako Egiya iparralde, Kutzebakaar, Maurketa, Naasiko Goena, Pagobedeinkatu eta Gizaburuako tumuluak.

11.– ERNIOKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrriak: Aia, Alkiza, Asteasu, Errezil.
Monumentu Kopurua: 6.

Hiru tumulu eta beste hainbeste trikuharrik osatzen dute estazio megalitiko hau. Litologikoki kareharria da, baina trikuharrietako batzuk hareharrizko lurren mutgetan daude, bere konposaketaren testigantza emanaz.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Otagain, Zaingo Bizkarra eta Zaingo Ordekako trikuharriak.
- Belanburu, Itxurain eta Munaingo tumuluak.

12.– IGELDOKO ESTAZIO MEGALITIKOA

Udalerrriak: Donostia-San Sebastián, Orio, Usurbil.
Monumentu Kopurua: 9.

tales. Si bien se contaban 10, ahora son sólo 8 los monumentos megalíticos que se mantienen.

Se sitúa en la cadena montañosa que se forma desde el puerto de Arlaban, por la sierra de su nombre hasta Artia. Forma, por tanto el límite Sur de Gipuzkoa uniéndose a otras cadenas y estaciones de la zona Este del Territorio.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dolmenes de Artaso y Elgea I.
- Túmulos de Alabitarte, Elgea II, Gallerdi e Isikoaitzako.
- Menhires de Mugarriaundi y Mugarriluze.

10.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ELOSUA-PLAZENTZIA

Municipios: Azkoitia, Bergara, Elgoibar, Soraluze.
N.º de Monumentos: 15.

Se trata de la cordillera que desde el Irimo, en Zumarraga, llega hasta Malzaga y Soraluze a través de Elosua y Agerreburu. Aunque algunos de los elementos no están claramente definidos, en esta zona se encuentran casi una veintena de megalitos, entre dólmenes y túmulos. La naturaleza de estas tierras como ruta de paso entre los valles de Deba y Urola ha sido notoria a lo largo de la historia, incluso a otros niveles se conocen ritos funerarios realizados hasta hace poco tiempo en relación con los monumentos megalíticos o sus cercanías.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dólmenes de Agerreburu, Aitzpuruko Zabala, Atxolin, Iruiya, Irurutzeta y Keixetako Egiya Sur.
- Túmulos de Aizkoin, Atxolin Txiki, Keixeta, Keixetako Egiya Norte, Kutzebakaar, Maurketa, Naasiko Goena, Pagobedeinkatu y Gizaburuua.

11.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ERNIO

Municipios: Aia, Alkiza, Asteasu, Errezil.
N.º de Monumentos: 6.

Tres túmulos y otros tantos dólmenes forman parte de esta estación megalítica. Litológicamente se trata de calizas, aunque alguno de los dólmenes se asienta sobre terrenos limítrofes con arenisca de la que es testigo su composición.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dólmenes de Otagain, Zaingo Bizkarra y Zaingo Ordeka.
- Túmulos de Belanburu, Itxurain y Munain.

12.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE IGELDO

Municipios: Donostia-San Sebastián, Orio, Usurbil.
N.º de Monumentos: 9.

Igeldoko trikuharriz osatutako estazioa 10 monumentuk osatzen dute. Beraien desberdintasunak berebiziko interesa ematen die, trikuharriz, tumuluz eta bi harrespilez osatuta dagoelarik Piriniar gune geografikoei dagokien bezala. Guzti hori Kontxako Badiatik Oriora doan kostaldeko katean dago. Tertiario aroko hareharriz osatutako lurra da.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Aitzazate I, Arrobizar eta Iturrieta trikuharriak.
- Tontortxiki I, II, III eta IV ko tumuluak.
- Aitzazate eta Mendizorrotz I eko harrespilak.

13.– IGOIN-AKOLAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrak: Astigarraga, Donostia-San Sebastián, Errenteria, Hernani.

Monumentu Kopurua: 14.

Estazio hau elementu multzo zabal batek osatzen du. Altuera gutxiko mendi bat da. Aitzbitarteko kobetatik Hernaniko Fagollaga iristen da. Egun pinu landaketak azalera haundia estaltzen badu ere, honek azpian historian zehar eremu horretan gailena izan den artzantza jarduera ezkutatzzen du. Estazio honetako zenbait osagaik oso kontserbazio-egoera ona agertzen dute.

Lurraren konposaketa hareharrizkoa da.

Estazio hau ondorengo monumentu megalitikoez dago osatua:

- Akolako Lepua I eta II, Arritxieta, Igoingo Lepua I eta II, Landarboso I, II, III, IV, V eta VI, Sagastietako Lepua I eta II ko trikuharriak.
- Langagorriko kutxa.

14.– IRUARRIETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrak: Azkoitia, Azpeitia, Zumarraga.

Monumentu Kopurua: 8.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Iruarrieta, Iruarrieta I eta II ko trikuharriak.
- Aantzetako Gaña, Arzabal, Elorrieta, Oleta eta Pagobakarrako tumuluak.

15.– IZARRAIZKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrak: Azkoitia, Deba, Zestoa.

Monumentu Kopurua: 3.

Estazio honetan hiru elementu ezagutzen dira, de-nak altuera txikian agertzen direnak, 600-700 metrotan, 1.000 metroko altuera gainditzen duen mendikate honetan. Mendi-lepoetan aurkitzen dira kareharrizko lurretan.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

La estación dolménica de Igeldo se compone de un número de 9 monumentos. Presenta interés por lo variado de los mismos, contamos con dólmenes, túmulos, y dos cromlechs como corresponde a zonas geográficas más próximas al Pirineo. Todo ello se encuentra en el cordal costero que va desde la bahía de la Concha hasta Orio. El terreno se forma por areniscas de época Terciaria.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dolmen de Aitzazate, Arrobizar e Iturrieta.
- Tumulos de Tontortxiki I, II, III y IV.
- Cromlechs de Aitzazate I y Mendizorrotz I.

13.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE IGOIN-AKOLA

Municipios: Astigarraga, Donostia-San Sebastián, Rentería, Hernani.

N.º de Monumentos: 14.

Esta estación se compone de un numeroso grupo de elementos. Se trata de una sierra de escasa altura. Va desde las cuevas de Aitbitarte hasta Fagollaga en Hernani. Pese a que en la actualidad la plantación de pino lo cubre ampliamente ésta esconde una actividad pastoril a lo largo de la historia que ha sido preponderante en la zona. Algunos de los ejemplares de esta estación gozan de un estado de conservación muy satisfactorio.

La composición del terreno es de arenisca.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dolmen de Akolako Lepua I y II, Arritxieta, Igoingo Lepua I y II, Landarboso I, II, III, IV, V y VI, Sagastietako Lepua I y II.
- Cista de Langagorri.

14.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE IRUARRIETA

Municipios: Azkoitia, Azpeitia, Zumarraga.

N.º de Monumentos: 8.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dólmenes de Iruarrieta, Iruarrieta I y II.
- Túmulos de Aantzetako Gaña, Arzabal, Elorrieta, Oleta y Pagobakarra.

15.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE IZARRAITZ

Municipios: Azkoitia, Deba, Zestoa

N.º de Monumentos: 3.

Se conocen tres elementos en esta estación, todos ellos se encuentran en altitudes bajas, sobre los 600 / 700 metros, para una sierra que cuenta con alguna altura superior a los 1000 m. Se encuentran en los collados básicamente, sobre terrenos calizos.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Marikutx I eta II ko tumuluak.
- Arluzeko menhirra.

16.– JAIZKIBELGO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrak: Hondarribia.

Monumentu Kopurua: 5.

Gipuzkoako iparrekialdean dago, Pasaiatik Higerre-ra doan mendian. Estazio hau osatzen zuten monumen-tuetako batzuk desagertu badira ere, oraindik interes-garriak diren lau trikuharri eta harrespila bat gelditzen dira. Estazio hau hareharritan kokatzen da balio absto-lutoak kontutan hartuta kota oso altua ez duen leku batean, itsasoarekiko duen urbiltasunagatik.

Kate honetan bertan beste hainbat leku dagoela adie-zazi beharra dago silexko aztarnak dituztenak aurkikun-tza maila haundiaren adierazgarri, gaur egun oso giza-tiartuta ez dagoen gune batean.

Estazio honetan ondorengo monumentu megaliti-koak daude:

- Iskulín, Jaizkibel, III eta IV eta Atxiñarko triku-harriak.
- Jaizkibel II ko harrespilak.

17.– KURUTZEBERRIKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrak: Eskoriatza.

Monumentu Kopurua: 3.

Zenbait ikerlanek Elgea-Artiako estazioaren barruan sartzen dute, nahiz eta azken urteotan burututako iker-keta eta lan arkeologikoen bidez berak bakarrik estaz-izio bat osatzen duela kontutan hartzera iritsi diren. Mon-umentu megalitikoak espoloi batean aurkitzen dira, menditik hasi eta iparraldeko norabidean Kurtzeberri-rra iritsi arte honen mendebaldeko magalean hiru tumu-lutako multzoa agertuz, harearrizko lurrean eta 600 eta 700 metro arteko altueran.

Estazio honetan ondorengo monumentu megaliti-koak daude:

- Asuntzeta ekialde, mendebalde eta Puntiagako tu-muluak.

18.– MEAGAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrak: Getaria.

Monumentu Kopurua: 1.

Estazio honetan Arriaundi I eko tumulua dago soi-lik, bere garaian Arriaundi II bezala izendatutako tu-muluak gaur egun desagertuta baitago.

19.– MURUMENDIKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrak: Beasain, Beizama, Bidegoian, Ezkio-Itxaso.

Monumentu Kopurua: 7.

Mandubiatik Bidaniako eremura Murumendi zehar-katuz iristen den katean aurkitzen da. Hemen 8 mo-

- Túmulos de Marikutx I y II.
- Menhir de Arluze.

16.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE JAIZKIBEL

Municipios: Hondarribia,

N.º de Monumentos: 5.

Se encuentra en el extremo NE de Gipuzkoa, en el monte que se extiende desde Pasaia a Higer. Aunque algunos de los monumentos que formaban esta estación han desaparecido (concretamente el dolmen de Santa Bárbara y el cronlehs de Jaizkibel I), aún quedan cuat-ro dólmenes y un cromlech de gran interés. Esta estación se asienta sobre areniscas, en un lugar de cotas no muy altas en valores absolutos, dada su cercanía al mar.

Hay que destacar la existencia en esta misma cade-na de lugares con restos de sílex que indican una den-sidad de hallazgos considerable, para una zona muy hu-manizada aún hoy en día.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumen-tos megalíticos:

- Dólmenes de Iskulín, Jaizkibel III y IV y Atxiñar.
- Cromlech de Jaizkibel II.

17.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE KURUTZEBERRI

Municipios: Eskoriatza.

N.º de Monumentos: 3.

En algunos trabajos se le incluye como parte de la de Elgea-Artia aunque en los últimos años los estudios y trabajos arqueológicos tienden a considerarla como una estación en si misma. Los monumentos megalíticos se encuentran en un espolón que partiendo de la sie-rra se dirige en dirección Norte hasta Kurtzeberri, en cuya ladera Oeste se encuentra el grupo de tres túmu-los, en terreno arenoso y entre los 600 y los 700 m de altitud.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumen-tos megalíticos:

- Túmulos de Asuntzeta Este, Oeste y Puntiaga.

18.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE MEAGA

Municipios: Getaria.

N.º de Monumentos: 1.

Pertenece a esta estación, únicamente, el túmulo de Arriaundi I, ya que el que se denominó túmulo de Arriaundi II hoy se encuentra desaparecido.

19.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE MURUMENDI

Municipios: Beasain, Beizama, Bidegoian, Ezkio-Itxaso.

N.º de Monumentos: 7.

Se encuentra en el cordal que desde Mandubia llega a la zona de Bidania a través de Murumendi. Aquí se

numentu megalitiko kokatzen dira, 4 tumulu eta beste hainbat trikuharri. Tumuluetatik batzuk, konkretuki Basagaingoa jadanik desagertua dago.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Larrarte, Maramendi ipar eta hegoaldea, Trikumuttegi eta Mandubi Zelaiako trikuharriak.
- Trikuazti I eta II ko tumuluak.

20.– OIARTZUNGO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrak: Oiartzun.

Monumentu Kopurua: 13.

Gehienez ere harrespilez osatutako estazio bat da, kopuru haundia delarik, hauetatik zenbait gainjarritako harrespilak direlarik, hauetako batzuk multzoaren barruan menhir bat dutelarik. Lurraren izaera bikoitza da, granitzko eta kareharrizko gunez osatua.

Estazioa Oiartzun inguruan hasten da, bertatik Bianditzeraino igoz.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Arrixulangaña, Arrixurieta, Basate, Egiar, Elorritako Gaña, Kauso I, II, Munerre, Oianleku ipar eta hegoa, Urkullu Txiki Egia eta Arrixurieta Gañako harrespilak.
- Gainzabalgo trikuharria.

21.– ONYI-MANDOEGIKO ESTAZIO MEGALITIKOA

Udalerrak: Andoain, Elduain, Urnieta, Hernani.

Monumentu Kopurua: 21.

Estazio hau kokatzen den katea Onyiren gailurrean sortzen da Hernanin, gero Etenetara zuzentzen delari Adarratik eta puntu honetan gira eginez Mandoegi eta Urepelaraino. Leizaran eta Urumea aranak banantzen ditu. Urepelen 1.000 metro lortu arte igotzen da.

Kate horren zati bat, eta baita estazio megalitikoaren zati bat, Nafarroako lurretan dago.

Brontze-aroiko historiaurreko elementuen banaketa geografikoan zedarri bat da, hau izanik mendebaldeko muga, garrantzirik gabeko salbuespen batzuk ezik, piriñiar eremuan hain maiz agertzen diren kromletx hedadurena. Hamarka hauetako elementuz hitzegin daiteke, bestekin elkarturik megalitismoak aurkez dezaketen tipología multzo eratzen dutelarik. Lurraren oinarritzko konposaketa hareharrizkoa da eta kuartzitaren bat aurkezten du.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Aballarri, Altxista, Otsolepo eta Pozontarriko Lepoko trikuharriak.
- Altxista, Arleorko Zabala, Elurzulo, Eteneta I eta II, Etzela, Etzela mendebaldea, Etzelako Arrixuriak, Ezioko Soroa, Ezioko Tontorra, Mulisko Gaina, Tximistako Egia eta Unamene, Amunola eta Tximistako harrespilak.

localizaban 9 monumentos megalíticos, cuatro túmulos y cinco dólmenes. Alguno de los túmulos, concretamente el de Basagain se encuentra ya desaparecido.

Pertenecen, todavía a esta estación, los siguientes monumentos megalíticos:

- Dólmenes de Larrarte, Maramendi Norte y Sur, Trikumuttegi y Mandubi Zelaia.
- Túmulos de Trikuazti I y II.

20.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE OIARTZUN

Municipios: Oiartzun.

N.º de Monumentos: 13.

Se trata de una estación compuesta mayoritariamente por cromlechs, en número importante, algunos de los cuales son incluso conjuntos de cromlechs superpuestos, dándose en algún caso un menhir dentro del conjunto. El terreno es mixto de granito y zonas calizas.

La estación comienza cerca de Oiartzun ascendiendo desde ahí hasta Bianditz.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Cromlechs de Arrixulangaña, Arrixurieta, Basate, Egiar, Elorritako Gaña, Kauso I, II, Munerre, Oianleku Norte y Sur, Urkullu Txiki Egia y Arrixurieta Gaña.

– Dolmen de Gainzabal.

21.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ONYI-MANDOEGI

Municipios: Andoain, Elduain, Urnieta, Hernani.

N.º de Monumentos: 21.

La cadena donde se asienta esta estación nace en la cima del Onyi en Hernani para dirigirse hasta Eteneta por Adarra y girar en este punto, hasta Mandoegi y Urepel. Separa los valles del Leizaran y del Urumea. Asciende hasta alcanzar los 1000 metros en Urepel.

Parte de esta cadena, y también de la estación megalítica esta en territorio navarro.

Supone un hito en la distribución geográfica de los elementos prehistóricos de la Edad del Bronce al ser este el límite oeste, salvo alguna excepción aislada, de la extensión de los comlechs tan frecuentes en toda la zona pirenaica. Se puede hablar de un importante número de estos elementos que, unidos al resto, forman todo el conjunto de tipologías que el megalitismo puede presentar. La composición básica del terreno es de areniscas y alguna cuarcita.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dólmenes de Aballarri, Altxista, Otsolepo y Pozontarriko Lepoa.
- Cromlechs de Altxista, Arleorko Zabala, Elurzulo, Eteneta I y II, Etzela, Etzela O. Etzelako Arrixuriak, Ezioko Soroa, Ezioko Tontorra, Mulisko Gaina, Tximistako Egia y Unamene, Amunola y Tximista.

- Usobelartzako menhirra.
- Onyiko kutxa.

22.– ORKATZATEGIKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrriak: Oñati, Aretxabaleta.
Monumentu Kopurua: 5.

Elgeako menditik iparralderuntz irtetzen den espoloi bat da. Geologikoki Kurtzeberriko estazioa hartzan duen espoloi bera bada ere, paisaia mailak bereizten ditu. Estazio honek 4 tumulu eta trikuharri bat ditu.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Urtapotolueta I eko trikuharriak eta Aitzgain, Linatza, Urtao eta Urtapotolueta II ko tumuluak.

23.– OTSABIO-ZARATEKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrriak: Altzo, Gaztelu, Lizartza, Tolosa.
Monumentu Kopurua: 3.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Añi eta Otsabioko trikuharriak.
- Pagoandiko tumulu.

24.– PAGOETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrriak: Aia.
Monumentu Kopurua: 9.

Estazio honetan 9 elementurekin topatzen gara, gehienak tumuluak, Olartetako trikuharria ezik. Estazio hau Erniokoaren jarraipena da, geografikoki horrela delarik baita ere. Lurzoruaren konposaketa litologikoa kareharritzko da.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Olartetako trikuharria.
- Arreta, Murugil I eta II, Saberriko Haitzak, Urruztume I, II, III eta IVko tumuluak.

25.– SATUI-ARROLAMENDIKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrriak: Antzuola, Legazpi, Oñati.
Monumentu Kopurua: 4.

Legazpi inguruko Deskarga eta Udana. Litologikoki hareharritzko da eta bertan kokatzen dira estazio honetako 4 megalitoak.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Arrolamendi I, II, III eta Jentiletxeko tumuluak.

26.– TXORITOKIETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrriak: Astigarraga, Errenerteria.
Monumentu Kopurua: 7.

- Menhir de Usobelartzza.
- Cista de Onyi.

22.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ORKATZATEGI

Municipios: Oñati, Aretxabaleta.
N.º de Monumentos: 5.

Se trata de un espolón saliente de la sierra de Elgea en dirección Norte. Si bien geológicamente es el mismo espolón que el que acoge la estación de Kurtzeberri, el barranco del río Urkulu les separa a nivel paisajístico. Esta estación cuenta con 4 túmulos y un dolmen.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dolmen de Urtapotolueta I y túmulos de Aitzgain, Linatza, Urtao y Urtapotolueta II.

23.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE OTSABIO-ZARATE

Municipios: Altzo, Gaztelu, Lizartza, Tolosa.
N.º de Monumentos: 3.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dolmen de Añi y Otsabio.
- Túmulo de Pagoundi.

24.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE PAGOETA

Municipios: Aia
N.º de Monumentos: 9.

En esta estación nos encontramos con 9 elementos, túmulos en su mayor parte, salvo el dolmen de Olarteta. Esta estación es una continuación de la de Ernio como lo es también geográficamente. La composición litológica del suelo es de caliza.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dolmen de Olarteta.
- Túmulos de Arreta, Murugil I y II, Saberriko Haitzak, Urruztume I, II, III y IV.

25.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE SATUI-ARROLAMENDI

Municipios: Antzuola, Legazpi, Oñati
N.º de Monumentos: 4.

Se sitúa entre Descarga y Udana cerca de Legazpia. Litológicamente son areniscas y sobre ellas se localizan los 4 megalitos de esta estación

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Túmulos de Arrolamendi I, II, III y Jentiletxe.

26.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE TXORITOKIETA

Municipios: Astigarraga, Rentería.
N.º de Monumentos: 7

Orain dela oso denbora gutxi aurkitutako menhir bat, lau trikuharri eta zenbait harrespilez osatutako multzo bat da. Gipuzkoako altuera gutxieneko estazio megalitikoa da, 275 metrotako maila kurba baina beherago. Lurzorua Behekretaziko kareharrizkoa da, nahiz eta triasikoaren kareharrizkoa izan monolitoa. Era honetako lurzoruetan, urbilagoak direnak, bere koka-lekutik ordu beteko bidean aurkitzen direnak, berez horek berak interes historikoa izanik.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Aitzetako Txabalako, Berrozpin I, II eta III trikuharriak.
- Arreginea eta Ermañaldeko harrespilak.
- Txoritokietako menhirra.

27.– UDALA-INTXORTAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrak: Bergara.

Monumentu Kopurua: 4.

Kanpanzartik Angiozar ingurura doan eremuan aurkitzen dira estazio honetako trikuharriak. Hareharritzko lurrean daude. Hasiera batean sei monumentu zirela ezagutzen bada ere, horietako bi desagertu egin dira, suntsituta edo.

Estazio honetan ondorengo monumentu megalitikoak daude:

- Goinzari Zelaia, Irutontorreta III, Lasartegain eta Trampaluarriko tumuluak.

28.– URKITAKO ESTAZIO MEGALITIKOA.

Udalerrria: Lizartza.

Monumentu Kopurua: 1.

70. hamarkadaren erdialdean aurkitua, trikuharri soil bat besterik ez du estazio honek, Axurdariokoa. Araxes eta Orexako sakonetik sortzen den errekaren artean kokatzen da. Kareharrizko gune batean dago, 500 bat metrotako altueran, hau ez delarik oso haundia modu horretako elementuentzat.

III. ERANSKINA

BABES ARAUBIDEA

I.KAPITULUA XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.– Aplikazio-esparrua.

Babes-araubide honetan jasotako aginduetara lerratu beharko dira 2000ko maiatzaren 19ko Ebazpenaren I. eranskinean (2000ko ekainaren 12ko EHAA, 110. zka.) adierazitako eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan Monumentu Multzo izendatutako barruti megalitikoen inguruak, egiturak eta eraikuntzak.

Se trata de un conjunto de Menhir, cuatro dólmenes y varios cromlechs descubiertos muy recientemente. Es la estación megalítica de menor altitud de Gipuzkoa, bajo la curva de nivel de los 275 m. Los suelos son de calizas infracretacicas si bien el monolito es de calizas triásicas. Los suelos de este tipo más cercanos se encuentran a una hora de camino de su emplazamiento, lo que ya en si aporta un dato de interés histórico.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Dolmen de Aitzetako Txabala, Berrozpin I, II y III.
- Cromlechs de Arreginea y Ermañalde.
- Menhir de Txoritokieta.

27.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE UDALA-INTXORTA

Municipios: Bergara

N.º de Monumentos: 4.

Los dólmenes de esta estación se encuentran en la zona que desde Kanpanzar se dirige a la zona de Angiozar. Se abren en terreno arenoso. Si bien, en total se conocen seis monumentos, dos de ellos se dan por desaparecidos, probablemente por destrucción.

Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos:

- Túmulos de Goinzari Zelaia, Irutontorreta III, Lasartegain y Trampaluarri.

28.– ESTACIÓN MEGALÍTICA DE URKITA

Municipio: Lizartza.

N.º de Monumentos: 1

Descubierto a mediados de los años 70, esta estación cuenta con un solo ejemplar de dolmen, el de Axurdario. Se localiza entre el río Araxes y el arroyo que procede del barranco de Orexa. Se abre una zona caliza, a una altura no muy elevada para lo habitual en estos fenómenos, de 500m.

ANEXO III

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

Se someterán a las prescripciones del presente régimen de protección el conjunto de espacios, estructuras y edificaciones incluidas en la delimitación del Conjunto Monumental calificado de las Estaciones Megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa señaladas en el Anexo I de la Resolución de 19 de mayo de 2000 (publicada en el BOPV n.º 110 de 12 de junio de 2000).

2. artikulua.- Izaera loteslea.

Babes-araubide hau, alegia, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 12. artikuluan ezarritakoarekin bat etorri z idatzitakoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko barruti megalitikoen izendapenaren baitan sartzen da, hain zuen ere, monumentu-multzo izendatutako kultur ondasun legez, eta hirigintza-planeamenduarekiko izaera loteslea du, hala ezartzen baitu Lege horren 28.1 artikuluan xedatutakoak.

Horrexegatik, Gipuzkoako Lurralde Historikoko barruti megalitikoak monumentu-multzo izendatutako ondasun modura jaso beharko dira kokatuta dauden udalerrietako planeamendu-tresnetako kultura ondareaen katalogoan. Era berean, planeamendu-tresna horiek babes-araubide honetan artatze eta babes zuen baterako berariaz zehazturiko ezaugarrietara egokitutako dute. Nolanahi ere, horiek onesteko Kultura Sailaren aldeko txostena beharko da.

Beraz, planeamenduko tresnak dagokigun kultur ondasun horren babes-araudia egin aurretikoak baldin badira, tresna horiek aldatu egin beharko dira aurreikusitako babes-araubide honetan ezarritako neurriekin bat egiten ez duten heinean edota neurri horietako edozeinen aurka egiten duten heinean.

3. artikulua.- Eremu-sailkapena.

Gipuzkoako barruti megalitikoen babesbermatuko duen erabilera- eta jarduera-araubide orokorra ezartzekoan, hiru eremu bereiztu behar dira:

1. eremua.— Monumentu megalitikoak kokatuta dauden azalerak. Berariaz zehaztuta ageri dira I. eranskineko planoetan, dagozkien zenbakiekin eta idaztoharekin.

2. eremua.— Monumentu megalitikoen hurbileneak (babes bereziko azaleren edo 1. eremua deritzonaren inguru). Gutxienez 5 metroko itzulingurua barnebildu beharko dute monumentuok, kanporen dauden ertzetatik hartuta. Dena dela, neurri hori hamar metrokoa izan ahalko da, monumentua artatzeko beharrezko baldin bada.

3. eremua.— Monumentu megalitiko horiek osorik barnebiltzen dituzten alde zabalagoak dira. Mendi-kordalekin zuzeneko harremana duten heinean, barruti megalitikoa osatzen dute. Bada, eremu horren nondik norakoa mugatu ahal izateko, ikus txosten honen I. eranskinean 3. eremu legez zehazten dena.

4. artikulua.- Babes-maila.

Hiru dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko barruti megalitikoei emandako babes-mailak, eta honela banatzen dira: 1. eremua edo babes bereziko azalera deritzona, 2. eremua edo babes ertaineko azalera deritzona, eta azkenik, 3. eremua edo oinarriko babeseko azalera

Artículo 2.- Carácter vinculante.

El presente Régimen de Protección redactado en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, forma parte de la declaración de las Estaciones Megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa como Bien Cultural Calificado con la categoría de Conjunto Monumental y tiene carácter vinculante para el planeamiento urbanístico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.1 de la citada Ley.

Por ello, las Estaciones Megalíticas del territorio Histórico de Gipuzkoa deberán ser recogidas como Bien Calificado con la categoría de Conjunto Monumental, en el Catálogo de Patrimonio Cultural de los instrumentos de planeamiento de los municipios en los que se localizan. Del mismo modo, estos se deberán ajustar, en lo que a la ordenación de estas zonas se refiere, a las determinaciones específicas en este Régimen de Protección elaborado de forma específica para su correcto mantenimiento y preservación. En todo caso, la aprobación de los mismos deberá contar con el informe favorable del Departamento de Cultura.

Si los instrumentos de planeamiento hubieran sido redactados anteriormente a la articulación de este régimen de protección del Bien Cultural que nos ocupa, éstos habrán de ser modificados en la medida en que no se ajusten o puedan contradecir cualquiera de las medidas de protección articuladas a través de este régimen de protección previsto.

Artículo 3.- Zonificación.

A la hora de establecer el régimen general de usos y actividades que asegure la protección de las Estaciones Megalíticas de Gipuzkoa se establecen tres zonas:

Zona 1.— Aquellas áreas ocupadas por los monumentos megalíticos, señalados de forma específica con numeración y leyenda en los planos del Anexo I.

Zona 2.— Zonas articuladas en el entorno más inmediato de los monumentos megalíticos (alrededor de las zonas de especial protección o zona 1), siendo su área de una extensión mínima de cinco metros alrededor de los mismos, contados desde sus bordes más exteriores, pudiendo ser esta de diez cuando la preservación del monumento así lo aconseje.

Zona 3.— Son aquellas zonas más amplias, que abarcan la totalidad de los monumentos megalíticos, envolviéndolos, constituyendo una unidad en cuanto que forman la que se denomina estación megalítica, directamente asociada a los cordales de montaña. Para su delimitación ver la que se señala como Zona 3 en el Anexo I de este informe.

Artículo 4.- Nivel de protección.

Son tres los niveles de protección que se dan a las Estaciones megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, asociados a las Zonas que se convendrá en denominar zona 1 o Área de Especial Protección, Zona 2 o Área de Protección media y Zona 3 o Área de Protec-

deritzona, hirurak ere txosten honen I. eranskineko planoan zehazturikoak.

1. eremua.- Babes bereziko azalerak.

Gune horretan, aztarnategia ikertzeko eta zabaltzeko jarduerak soilik egin ahal izango dira. Hortaz, bertako erabilerek zientzia- eta kultura-jarduerak izan beharko dituzte helburu, hau da, erabilera horien bitartez, babestutako ondasunaren zabalkundea eta ezagutza egokia bultzatzu beharko dira. Horregatik, egitarau zehatzak prestatuko dira elementu horiek artatzeko.

2. eremua.- Babes ertaineko azalerak.

Eremu honetan ez da onartuko ondasunaren artapeñari kalte eragiten dion inolako jarduerarik. Bai, ordea, aztarnategia dagokion naturugunean integratzera bideratutakoak, baldin eta integrazio horren bitartez, artatu beharreko kultur ondasunean funtsezko aldaketarik eragiten ez bada. Hori horrela, kulturarekin, turismoarekin eta aisiarekin zerikusirik duten erabilera sustatuko dira.

3. eremua.- Oinarriko babeseko azalerak.

Alde horietan, urteetan sendo errrotutako erabilerei eta jarduerei eutsi ahal izango zaie, baina ñabardura batzuekin.

II. KAPITULUA ERABILEREN ETA JARDUEREN ARAUBIDE OROKORRA

5. artikulua.- Irizpide orokorra.

1.- Soilik babes-araubide honetan jasotako erabilera eta jarduerak onartuko dira. Beraz, eskainitako babesarekin bateraezinak izango dira ondorengo manuetan jasotzen ez diren erabilera eta jarduerak.

2.- Hala ere, babes-araubide honetan agindutakoari lerratuz eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak hortetarako berariaz emaniko baimenarekin bat, bestelako erabilera eta jarduerak egin ahal izango dira, baldin eta babestutako lur-zatieta lurrak iraultzen ez badira edota bertako arkeologia-hondakinai kalte egiten ez bazaie.

6. artikulua.- 1. eremuko erabilera eta jarduerak.

Irizpide orokorra:

Oro har, eremu honetan jarraitu beharreko irizpidea honakoa da: erabat murriztea babes-maila honetako ondasunen egoera aldaraz dezakeen edozein giza jarduera, hau da, agerian dauden ondasun higiezinen hondakinak suntsi edo aldaraz dezakeen erabilera zein jarduera oro saihestea.

Honakoak dira ondasun higiezinetako hondakin: egungo tamaina edo artatze-egoera dela eta, batetik besera erabil daitezkeen hondakinak, alegia, ondasun higikortzat har daitezkeenak baina, jatorrian, ondasun higiezina zenaren osagai baino ez direnak.

Adierazitako horrekin bat etorritz, eremu horietan onartutako erabilerek zientzia- eta kultura-izaerakoak

ción básica, señaladas en el plano del Anexo I de este informe.

Zona 1.- Áreas de Especial Protección.

Únicamente podrán llevarse a cabo en el área actividades que promuevan la investigación y difusión del yacimiento y los usos permitidos en la misma serán de carácter científico, y cultural. Deberá impulsarse a través de estos usos el adecuado conocimiento y difusión pública del bien protegido. Se diseñarán programas concretos para la preservación de éstos elementos.

Zona 2.- Áreas de Protección Media.

Este nivel supondrá, el no permitir ninguna actividad que pueda poner en peligro la conservación del bien, permitiendo aquellas encaminadas a la integración del yacimiento en el ámbito natural en el que se sitúan, siempre que dicha integración no suponga la alteración sustancial del bien cultural objeto de conservación. Se propiciarán los usos relacionados con actividades culturales, turísticas y de esparcimiento.

Zona 3.- Áreas de Protección Básica.

Se permitirán los usos y actividades tradicionalmente consolidados en la zona con algunas matizaciones.

CAPÍTULO II RÉGIMEN GENERAL DE USOS Y ACTIVIDADES

Artículo 5.- Criterio General.

1.- Únicamente se permitirán los usos y actividades definidos en el presente régimen de protección. Se consideran incompatibles con la protección otorgada aquellos usos y actividades no indicados en los preceptos siguientes.

2.- No obstante lo señalado anteriormente, y con sometimiento a las prescripciones del presente régimen de protección, previa autorización expresa del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, podrán desarrollarse otros usos y actividades que no supongan la remoción del terreno ni la alteración de los restos arqueológicos existentes en la zona protegida.

Artículo 6.- Usos y actividades en la Zona 1.

Criterio general:

En general, el criterio a seguir en esta zona es el de reducir al máximo toda actividad humana que pueda alterar la situación de los bienes incluidos en este nivel de protección, debiendo eliminarse todo uso y actividad que pueda suponer la destrucción o alteración de los restos de inmuebles que se encuentran al descubrimiento.

Se entiende por restos inmuebles aquellos que aunque por su tamaño o situación de conservación actual puedan ser trasladados y por lo mismo puedan ser considerados como muebles, sin embargo, constituyen parte de un bien concebido en origen como inmueble.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, en estas zonas los usos permitidos serán exclusivamente científicos.

izan beharko dute, bestelakoik ez. Beraz, proposatutako jarduerek sendotzea, artatzea eta/edo zaharberritzea izan beharko dute helburu, bai eta arkeología-indusketa ere.

2.- Onartutako erabilerak eta jarduerak: batetik, eraikitzeko asmorik ez duten zientzia-jarduerak, eta bestetik, aztarnategiaren zabalkundea helburu dutenak.

2.1.- Zientzia-jarduerak eta hondakinak in situ mantentzeko lanak.

Aztarnategiko lurak iraultzeko jardueren artean, zientzia-ikerketara bideratutakoak baino ez dira onartuko eta, nolanahi ere, lan horiek egiteko Gipuzkoako Foru Aldundiak baimendutako egitasmoa aurretik dela.

Bada, eremu horretako zientzia-jarduerak (arkeología-indusketak, azterketak, ikerlanak etab.) aztarnategia bere osotasunean barnebilduko duen egitarau arrazional baten barruan egon beharko dute, eta horrez gain, beronen ezagupena ere zabaldu beharko dute, gerora begirako balorazioa ahalbideratzeko. Hortaz, eremu horretan edozein jarduera burutuz gero, garbi izan beharko da arkeologi metodologíaren bidez aurkitutako arkeología-ondasun higiezinak, dauden toki berean artatu beharko direla.

Aurkitutako hondakinak sendotzeko, in situ artatzeko eta zaharberritzeko, aldiz, egitasmo bat prestatuko da, horrela ziurtatuko baita hondakinon degradazio-prozesuen aurkako mantenimendua eta artapena.

2.2.- Kultur jarduerak eta aztarnategiaren zabalkundea.

Aztarnategiko hondakinak artatzearekin bateragariak diren kultur jarduerak garatu eta sustatu ahal izango dira, hain zuzen ere, tokia nahiz bertako ondarea ezagutzera bideratutakoak. Beraz, babestutako eremu hori kultur ibilbideetan sartu ahal izango da eta, horretarako, zenbait egokitzapen egin beharko dira: batetik, bisitak egiteko aukerari dagokionez, sendotze-egitasmo txikiekin eta azalpen egoki bezain ulergarriekin; bestetik, eremu horretako gune jakin batzuk atontzeari dagokionez, etab.

Dena den, 1. eremuan kultur jarduera horietako edozein gauzatu nahi izanez gero, nahitaezkoa izango da Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak aldez aurretiko baimena ematea, hau da, arkeología-lanbidean diharduen aditu baten kontrol, zuzendaritza eta gainbegirada zorrotza tartean dela, kultur jarduera horiek aztarnategia artatzearekin bateragarriak direla ziurtatuko duena.

3.- Onartutako jarduerak.

Aurretik adierazi bezala, 1. eremuan edo babes belezkoia deritzonean, honako hauek dira onartzen diren jarduera bakarrak: arkeología-indusketa, sendotzea eta/edo zaharberritzea. Jarduera horiek, berriz, honakoari jarraituz egin beharko dira:

ficos y culturales, y el tipo de intervención planteado será únicamente el de la consolidación, conservación y/o restauración, así como la excavación arqueológica.

2.- Usos y actividades no constructivos de carácter científico y de difusión del yacimiento permitidos.

2.1.- De las actividades de carácter científico y mantenimiento de los restos in situ.

De las actividades que supongan movimientos en el yacimiento, únicamente se permitirán aquellas que están enfocadas a la investigación científica, y en cualquier caso, siempre que se cuente con proyecto previo a éstas, autorizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa para su ejecución.

Las actividades de carácter científico que se vayan a desarrollar dentro del área (excavaciones arqueológicas, análisis, estudios etc.) deberán estar encuadradas dentro de un programa racional de estudio global del yacimiento y deberán contribuir a mejorar su conocimiento para facilitar la futura puesta en valor del mismo. Cualquier actividad a desarrollar en éste deberá contar con la premisa de que los restos arqueológicos de carácter inmueble, descubiertos a través de la metodología arqueológica en esta zona, deberán ser preservados en el lugar de aparición de los mismos.

Se llevará a cabo un proyecto encaminado a la consolidación, conservación in situ y restauración de los restos que se observen, asegurando de este modo su mantenimiento y preservación frente a procesos de degradación.

2.2.- De las actividades de carácter cultural y la difusión del yacimiento.

Podrán desarrollarse y promoverse, aquellas actividades de carácter cultural compatibles con la conservación de los restos del yacimiento, actividades tendentes a la difusión y conocimiento del lugar y sus valores patrimoniales. El área protegida podrá incluirse en itinerarios culturales, adaptando la zona a la posibilidad de visitas con pequeños proyectos de consolidación, exposición adecuada e inteligible así como reconstrucción de algunos espacios puntuales dentro del mismo etc.

Cualquiera de estas actividades culturales a desarrollar dentro de los límites de la Zona 1, podrán llevarse a cabo, únicamente, previa autorización del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que asegure la compatibilidad con la conservación del yacimiento, bajo el estricto control, dirección y supervisión de un profesional de la Arqueología.

3.- Intervenciones permitidas.

Como ya se ha señalado con anterioridad, en las zonas 1 o de especial protección, las únicas intervenciones permitidas son, las de la excavación arqueológica, consolidación, conservación y/o restauración. Estas intervenciones se entenderán de la forma que sigue:

a) Arkeologia-indusketa. Arkeologia-indusketa deitzo, Kultura ondarearen 7/1990 Legearen 45.2 artikuluan jasotakoari jarraituz, sedimentuen estratigrafia-ri atxikiz arkeología- eta paleontología-hondakinak ikertzeko, dokumentatzeko eta erauzteko jarduerei. Nahitaezkoa da aztarnategiko hondakinak zaharberritze-ko egitamuei ekin aurretik egitea, horrela, horren historia ezagutu baitaiteke eta, bide batez, aztarnategia baloratzeko orduan nola jokatu jakin.

b) Zaharberritzea. Nekez mintza daiteke zaharberritzeaz baldin eta, aurretik, zaharberritu nahi den horri buruzko ikerlan zehatza egiten ez bada arkeología metodologikoaren bitartez. Bada, ikerlan horren bitartez, monumentuok berreraikitzeko eta baloratzeko oinarriak eta irizpideak zehaztu beharko dira, eraikitze-historia-rekin, errituekin eta okupazioarekin bat etorriz (ikerlanaren eta azterketaren emaitza), monumentuoi arrotz zaizkien irizpideak ezarri gabe, hain zuzen.

Interes handikoak diren edota artapen-maila ona duen aztarnategi-zatietatik hasiko dira zaharberritze-lanak, arkeología-azterketak amaitu eta berehala. Beraz:

– Zaharberritze-prozesu oro aztarnategia baloratzeko egitarau oso baten barruan egon beharko du. Horretarako, zuzendaritz-talde horretan gaian aditu diren arkeología-profesionalak izan beharko dira, azken batean erabakiorrak izango baitira lanak arautuko dituzten irizpideak finkatzerakoan.

– Erabilitako teknikak eta materialak aztarnategian aplikatuko den edozein tratamendurekin itzulgarriak izan beharko dira, tratamenduaren aztarnarik gera ez dadin.

– Aztarnategia interpretatzeko beharrezkoak iritziz gero, aztarnategiko zati suntsituak berreraiki ahal izango dira eta berreraiki beharko ere, baina berreraikitakoa aztarnategiaren ikuspegia gailentzea saihestuz.

Nolanahi ere, berreraikuntzak jatorrizkoaren egitura megalítikoari jarraitu beharko dio estu-estuan, arkeología-azterketak ezarritako ildoekin bat etorriz. Horretarako, aurrena, jatorrizko materialak erabiliko dira, eta galduz gero, hurrena, kolorean, itxuran, ehunduran etab. antzekoak direnak. Hala eta guztiz ere, jarraitu beharreko arau nagusia jatorrizko egituraren eta bererraikitakoaren artean zeharo bereiztearena izango da, adibidez, bi zatiak bereiztuko dituen marran materiala ezberdin kokatuz.

– Era berean, egitura horietatik ezabatu ahalko dira, eta beharko ere, egitura horiek eraiki eta gerora jarritako elementuak, ez direlako jatorrizko erabilpenarekin lotzen, baizik eta denboran geroxeagoko erabilerei dagozkienekin. Hortaz, soilik mantenduko dira, kokatuta dauden inguruneko usadioak ezagutzera emate-

a) Excavación arqueológica. Se trata, según se recoge en el artículo 45.2 de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural, de la actividad de investigar, documentar y desenterrar o extraer restos arqueológicos y paleontológicos atendiendo a la estratigrafía de los sedimentos. Es imprescindible que sea llevada a cabo previo a cualquier plan de restauración de los restos que constituyen el yacimiento, de modo que permita conocer la historia del mismo y siente las bases que justifiquen una u otra actuación a la hora de plantearse disyuntivas en la puesta en valor del yacimiento.

b) Restauración. Nunca se podrá hablar de restauración si previo a esta intervención no se da un estudio detallado de aquello que se pretenda restaurar, a través de la aplicación de la metodología arqueológica: Este estudio deberá sentar las bases y establecer los criterios que aseguren la fiel reconstrucción y puesta en valor de los monumentos megalíticos, de acuerdo a su historia constructiva, ritual y de ocupación (resultado de tal análisis e investigación), evitando imponer criterios ajenos a los mismos.

Se llevará a cabo la restauración de aquellas partes del yacimiento que resulten de elevado interés e importante grado de conservación, una vez se halla finalizado el estudio arqueológico de las mismas, de modo que:

– Cualquier proceso de restauración se integrará dentro de un programa global de puesta en valor del yacimiento, para cuya realización se deberá contar en el equipo director con especialistas en la materia, contando entre ellos con profesionales de la arqueología, quienes serán determinantes a la hora de establecer los criterios que rijan las obras a realizar.

– Las técnicas y materiales utilizados serán tal que cualquier tratamiento aplicado sobre el yacimiento deberá ser de carácter reversible, sin que quede huella del mismo.

– Podrá y deberá llevarse a cabo la reconstrucción de partes del yacimiento destruidas, siempre que se entienda preciso para la lectura e interpretación del mismo, evitando sin embargo, que el grado de reconstrucción sea tal que domine la visión del yacimiento.

En cualquier caso, esta reconstrucción deberá ser fiel a la estructura megalítica originaria, de acuerdo a las pautas marcadas por el estudio arqueológico. Para ello se reutilizarán los materiales originales ó en caso de pérdida, materiales que se asemejen a ellos en color, forma, textura etc. Sin embargo, la regla principal a respetar será la de establecer una clara diferenciación entre la parte de la estructura original y la reconstruida, utilizando material de diferente colocación (por ejemplo) que dibuje la línea de separación entre ambas partes.

– Igualmente, se podrá y deberá contribuir a eliminar de estas estructuras aquellos elementos que hallan sido impuestos con posterioridad a su construcción y que no responden a su uso original, sino que son resultado de reutilizaciones de cronología posterior. Únicamente se mantendrán cuantos se entiendan parte inte-

ko aztarnategi-zatitzat jotzen badira. Hala dagokionean, behar den moduan arrazoitu beharko da.

c) Sendotzea eta artatzea. Arkeología-aztarnategie-tako egiturak, materialak, etab. (tumulua, ganbara, materialak etab.) artatzeko erabilera, tratamenduak eta jarduerak dira. Elementu horiek indartu egiten dituzte, bai eta beren sendotasuna bermatu ere, narriadura saihestuz eta ikusgarriagoak eginez. Horrela, ulerterra-zago egiten dituzte eta horien zabalkundea hedatu.

Era berean, monumentu megalítico horietako bakotzean egin beharreko ekintzak egituratzen dituzten sendotze- eta artatze-egitarauak sustatu beharko dira, alegría, aztarnategia artatza bermatuko duten egitarauak, hala arkeología-indusketa prozesua gertatu aurretik, gertatu bitartean nola gertatu ostean.

Egitarau horiek gaian adituak direnek gauzatu beharko dituzte, hori bai, arkeología-profesionalen aholkuak lagun dituztela. Halaber, prozesu horiek itzulgariak izan beharko dute beti.

7. artikulua.- 2. eremuko erabilera eta jarduerak.

1.- Irizpide orokorra.

2. eremuari dagokionez, bertako erabilera eta jarduerak murriztu egindo dira. Beraz, ezin izango da zuhaitzik landatu. Bai, ordea, larre eta zelaiak. Eremu horretako erabilerei dagokienez, kultur alorrekoak izango dira ohikoenak.

2.- Onartutako erabilera eta jarduerak: eraikitze-ko asmorik gabekoak.

2.1.- Kultur jarduerak eta aztarnategiaren zabalkundea.

1. eremuan onartutako berberak (6. artikulua, 2.2 idatz-zatia) eta aztarnategia modu egokian seinalizatze-ko behar direnak, baina aurkitutako hondakinak okupatzen duten azaleraren mugak aintzat hartuz eta turismo-gidetan jasotako aintzat hartuz, horrela, ezagutzen ematen baitira. Horrek, monumentuo zor zaient begirunea eta mantenimendua bermatuko du, maiz.

2.2.- Baso-erabilera eta baso-jarduerak.

Gaur egun, Gipuzkoako Lurralde Historikoko barruti megalítikoen 2. eremuko alde handi batean zura usitatzeko jarduerak nagusi direnez, orain arteko baso-usitategiekin jarraitzea onartzen da, baina beren-beregi debekatzen da baso-azalerak gehiago handitzea edota eremu horretan birlandatzea.

Landareak ebakitzeko eta erauzteko lanak honako baldintza hauekin bat etorri egin beharko dira:

a) Sustraia erauzi gabe eginiko ebaketak bakarrik onartuko dira, hau da, motzondoak jatorrizko eran uzten dituztenak.

b) Erauzketa-lanak egiteko, makinari astuna eta poleak erabiliko dira. Lanok eskuz ere egin ahal izango dira, baldin eta eremu bakoitzean piezak alde batetik

grante del yacimiento que contribuyan a mejorar el conocimiento de las actividades tradicionales desarrolladas en el entorno en el que se encuadran, en cuyo caso deberá ser debidamente razonado.

c) Consolidación y conservación. Son aquellas actuaciones, tratamientos e intervenciones más inmediatas encaminadas a la preservación de las estructuras, materiales, etc. de los yacimientos arqueológicos (túmulo, cámara, materiales etc.), fortaleciéndolos y asegurando su solidez, evitando así su deterioro y contribuyendo a mejorar su visibilidad y facilitar su entendimiento y difusión.

Deberán promoverse programas de consolidación y conservación en los que se articulen las actividades a llevar a cabo en cada uno de estos monumentos megalíticos, tal que aseguren la preservación del yacimiento, antes, durante y después de ser sometidos a procesos de excavación arqueológica.

Estos programas deberán ser articulados por especialistas en la materia, contando siempre con la asesoría de profesionales de la arqueología. Igualmente, estos procesos deberán ser siempre reversibles.

Artículo 7.- Usos y actividades en la Zona 2.

1.- Criterio general.

En el caso de la Zona 2, se limitan los usos y actividades, de modo que no será viable la reforestación, y sí las praderas o pastizales, siendo los usos más característicos de la zona los culturales.

2.- Usos y actividades no constructivos permitidos.

2.1.- De las actividades de carácter cultural y difusión del yacimiento.

Las mismas señaladas para la Zona 1 (artículo 6, apartado 2.2) además de permitir la adecuada señalización del yacimiento, respetando los límites del área de localización de los restos de ocupación del mismo y su recogida en guías turísticas etc., a fin de contribuir a su conocimiento, lo que en muchos casos asegurará su respeto y mantenimiento.

2.2.- De las actividades y usos forestales.

Teniendo en cuenta que buena parte de la zona 2 de las Estaciones Megalíticas del territorio Histórico de Gipuzkoa se encuentra hoy en día dedicada a la explotación maderera, se permite el aprovechamiento forestal de las plantaciones existentes, quedando expresamente prohibida la ampliación de la superficie forestal y la repoblación forestal dentro de esta área.

Las labores de tala y extracción de las plantaciones existentes se sujetarán a las siguientes condiciones:

a) Únicamente se permitirá la tala sin extracción de raíz, dejando los tocones en su emplazamiento original.

b) Para llevar a cabo la saca, se utilizará maquinaria pesada, poleas o incluso se realizará a mano, en función de si el arrastre de las piezas en cada zona pueda afec-

bestera erabiltzeak aztarnategien egiturari kalte egiten badie. Baldintza horiek guztiak arkeología-lanbidean diharduen aditu batek aurrez eginiko txosten batean adierazi beharko dira. Era berean, erauzketa-lanak egin ahala, aditu horrek bertatik bertara gainbegiratu beharko ditu erauzketa-lanok.

c) Edozelan ere, jarduera horiek gauzatu aurretik, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak dagokion baimena eman beharko du.

Era berean, hala erakundeetatik eta toki erakundeetatik, nola esparru zabalagoko erakundeetatik, eremu horiek garbi egon daitezela sustatu beharko da, esaterako, monumentu megalitikoetara heltzea oztopatzzen duen landaretzarik eta sasirik ez egotea, beti egon dadin bidezidor ireki bat monumentua artatzeko.

2.3.– Abeltzantzarako erabilerak eta jarduerak.

Babestutako eremua zelai- eta larre-eginkizunetarako erabili ahal izango da, baldin eta jarduera horien bitartez lurra iraultzen ez bada edota lurzoruko arkeología-hondakinetan aldaketarik eragiten ez bada.

3.– Onartutako erabilerak eta jarduerak: eraikitzeoak.

Eraikitzeoak diren erabilerak eta jarduerak onartuko dira soilik, hala eremua babesteko direnak, nola kultura ikertzeko eta/edo zabaltek nahitaezkotzat jotzen diren eraikuntzak eta instalazioak. Horiek guztiak soilik onartuko dira, baldin eta arkeologo teknikari eskudun batek aztarnategia ikertzeko, artatzeko eta baloratzeko izenpetutako egitasmo batek beharrezkoa eta ego-kia baderitzo.

Edonola ere, gogoan hartu beharko da honako formula hau:

Monumentu megalitiko hauen kanpo aldeko edozein ertzetik edozein instalaziora edo eraikuntzara egon beharko duen aldea honako hau izango da: egin nahi den eraikuntzaren edo instalazioaren garaiera, bider hogeia.

8. artikulua.– 3. eremuko erabilerak eta jarduerak.

1.– Irizpide orokorra.

Eremu horretan aplikatuko den irizpide orokorra urteetan gauzaturiko erabilerei eta jarduerei eustea da, jarraian zehaztuko diren ñabardura eta betebehar batzuk ezarriaz.

2.– Onartutako erabilerak eta jarduerak: eraikitzeoak eta eraikitzeo asmorik ez dutenak.

Ohiturari jarraituz alde horretan gauzaturiko erabileria eta jarduera guztiei eutsiko zaie, edota aurrerantzean litezkeenei, jarraian datozen ñabardurekin:

a) Eremu honetan proposatutako edozein proiektu egiteko baimena eman eta hori egiten hasi aurretik, prospección-programa bat egin beharko da proiektuak ukitutako eremuan, gaur egun oraindik aurkitu ez diren arkeología-aztarnategi berriak aurkitzeko helburua-

tar o no a las estructuras del yacimiento. Todas estas condiciones deberán ser especificadas en un informe previo, realizado por un profesional de la Arqueología. Igualmente este deberá supervisar estas labores de saca sobre el terreno, a lo largo de su desarrollo.

c) En cualquier caso, estas actividades deberán ser autorizadas por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con carácter previo a su ejecución.

Igualmente, se deberá promover, desde las instituciones y entidades locales y de ámbitos mayores, la limpieza y el mantenimiento de estas áreas libres de maleza y vegetación que impida el fácil acceso a los monumentos megalíticos, de modo que exista siempre este pasillo libre que asegure la preservación del monumento.

2.3.– De las actividades y usos ganaderos.

Se permite la dedicación del área protegida a prados y pastizales siempre que estas actividades no exijan la remoción del terreno o alteración de los restos arqueológicos que se observan en el suelo.

3.– Usos y actividades constructivos permitidos:

Únicamente se autorizarán los usos y actividades constructivos que vayan dirigidos a la protección del propio espacio y aquellas edificaciones e instalaciones que estén destinadas y se entiendan precisas para la investigación y/o difusión cultural. Todas ellas serán permitidas únicamente si un proyecto global de investigación o de conservación y puesta en valor del yacimiento, suscrito por un técnico arqueólogo competente, así lo estime conveniente y necesario.

De cualquier manera, deberá respetarse la siguiente fórmula:

La distancia mínima desde el borde exterior de cualquiera de estos monumentos megalíticos a cualquier instalación ó construcción será, la de veinte veces la altura de la construcción o instalación que se pretende.

Artículo 8.– Usos y actividades en la Zona 3.

1.– Criterio general.

El criterio general en esta zona es el mantenimiento de los usos y actividades desarrollados tradicionalmente en la zona, estableciendo algunas matizaciones y obligaciones que se detallan a continuación.

2.– Usos y actividades constructivos y no constructivos permitidos.

Se permiten todos los usos y actividades que tradicionalmente se han venido manteniendo en la zona o los que puedan plantearse de nuevo, con las siguientes puntualizaciones:

a) Previo a la autorización y ejecución de cualquier proyecto planteado en estas zonas, deberá llevarse a cabo un programa de prospección del área afectada por el mismo, con vistas a localizar la posible existencia de nuevos yacimientos arqueológicos, hoy todavía no de-

rekin. Kontuan izan behar da, probabilitate handia dagoela tokি horretan egoteko barruti megalitiko horiek, bertan lurperatuak izateko asmoarekin, eratu zitzuztenen kokalekua edo herri-gunea; gaur arte gutxi ezagutu izan direnak. Horien kokalekua zehaztea zaila da, gainaldean aztarna gutxi daudelako. Bestalde, erraz hautsi daitezkeen hondakinak izanik, ezinezkoa da obrak kontrolatzeko fasean horiek antzematea.

Aztarnategi berririk aurkitzen bada, berriz, proposatutako proiektuak horiek ez dituela ukituko bermatu beharko da. Horretarako, proposatutako proiektuaren ezaugarrien eta aurkitutako aztarnategiaren garantziaren arabera, kasuan-kasuan egokien jotako neurri zuzentzaileak hartuko dira. Modu horretara, posible izango da aztarnategia babestea ahalbideratzen duten al-daketa proiektuan sartzea planteatzea, edo proiektuaren hedaduraren araberako indusketari hasiera ematea.

b) Artikulu horren idatz-zatian adierazitakoa betatkoan, eremu horietan onartutako edozein jarduera Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailari jakinarazi beharko zaio, jarduerei ekin baino hamabost lehenago. Kultura Sailak egoki baderitzo, berriz, jarduera horren arkeologia-kontrola hartu ahal izango du bere gain, monumentu-multzo horretako kultur ondasunak ukituta geratuko ez direla bermatuz.

c) Eremu horretan edo eremu horretatik gertu inolako instalaziorik edo eraikuntzarik egin nahi bada, hurrengo formulari jarraitu beharko zaio:

Monumentu megalitiko horien kanpo aldeko edozein ertzetik edozein instalaziora edo eraikuntzara egon beharko duen aldea, egin nahi den eraikuntzaren edo instalazioaren garaiera bider hogeiztango da (Adibidea: megalito batetik 20 metrora, gehienez metro bateko garaiera duten egiturak eraiki ahal izango dira).

III.- BESTELAKO XEDAPENAK.

9. artikulua.- Gizarte-interesa.

Gizarte interesekotzat joko dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko Barruti Megalitikoaren artean, honako hauek: etengabeko indusketa-prozesuak jasan ostean, lurrazpiko egiturak eta arkeologia-hondakinak agerian dituztenak, Kultura ondarearen 7/1990 Legearen 21. artikulurekin bat etorriz, beroriek sendotzeko, zaharrerritzeko eta baloratzeko ikusgai jartzea egokitzat jozten bada.

tectados. Debe considerarse la alta probabilidad de localización de asentamientos o lugares de poblamiento de aquellos que articularon estas estaciones megalíticas para su enterramiento, hasta hoy poco conocidos. La dificultad de su localización estriba precisamente en los escasos indicios que se mantienen en superficie de ellos. Por otro lado, se trata de restos de gran fragilidad, en modo alguno perceptibles en fases de control de obra.

En caso de localización de nuevos yacimientos deberá asegurarse la no afección a estos por el proyecto planteado, estableciendo las medidas correctoras estimadas como más oportunas en cada caso, en función de las características del proyecto planteado y la entidad del yacimiento descubierto. Así, se podrán plantear desde cambios en el proyecto que lo hagan viable con la preservación del yacimiento hasta abordar la excavación en extensión del mismo.

b) Cualquier actividad autorizada en estas zonas, una vez se hayan cumplido los requisitos señalados en el apartado a de este artículo, deberá ser notificada quince días antes del inicio de la ejecución de la misma al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, quien en caso de estimarlo oportuno, podrá llevar a cabo el control arqueológico de dicha actividad, asegurándose de la no afección de los valores culturales de este Conjunto Monumental.

c) En caso de plantearse cualquier instalación o construcción en esta zona o próxima a ella, deberá respetarse la siguiente fórmula:

La distancia mínima desde el borde exterior de cualquiera de estos monumentos megalíticos a la citada instalación será, veinte veces la altura de la construcción o instalación que se pretenda (ejemplo: a 20 m. de un megalito se pueden levantar estructuras de 1 metro de altura máxima).

III.- OTRAS DISPOSICIONES.

Artículo 9.- Del interés social.

El conjunto de espacios de las Estaciones Megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en los que tras haber sido sometidos a procesos de excavaciones sistemáticas se pongan al descubierto las estructuras y restos arqueológicos que permanecen en el subsuelo y se entienda de interés mantenerlos visibles, para su consolidación, restauración y puesta en valor de los mismos (siempre en la Zona 1), de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural, se consideraran de interés social.

IV ERANSKINA / ANEXO IV

MUGAKETAK
DELIMITACIONES

1. AIZKORRIKO ESTAZIO MEGLITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE AIZKORRI

IMAGAPEN PLANOAPLANO DE DELIMITACION

OHARRA - LEYENDA

- 1 DOLMEN DE AIZKORRITIKO (ALTZANIAKO PARTZUERGOA)
- 2 DOLMEN DE GOROSTIARAN OESTE (ALTZANIAKO PARTZUERGOA)
- 3 TUMULO DE GOROSTIARAN ESTE (ALTZANIAKO PARTZUERGOA)
- 4 DOLMEN DE PAGOBAKOTZA (ALTZANIAKO PARTZUERGOA)
- 5 DOLMEN DE KALPAR MUÑO BARRENA (ALTZANIAKO PARTZUERGOA)
- 6 MONOTULO DE ZORROTZARI (ALTZANIAKO PARTZUERGOA)
- 7 TUMULO DE SAN ADRIAN (ALTZANIAKO PARTZUERGOA)
- 8 TUMULO DE MALLA (OÑATI)
- 9 DOLMEN DE ARTZANBURU (OÑATI)


GIZKI JURAMENTZA GOBIERNO VASCO


MAPA: 1:50.000
EDICION: 1998
FORMATO: 1:50.000
FORMATO: 1:50.000
LEGAZPI / ZEGAMA / OÑATI

1. AIZKORRIKO ESTAZIO MEGLITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE AIZKORRI

Editorial / Impresora: ORAIN PARZONERIA GENERAL BEAUR
F.G. PUEBLO

Dimensiones: 1:40000






2.- ALTZANIAKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGLITICA DE ALTZAINA

MUGAKEN PLANO/AMPLIADO DE DELIMITACION

ENBARRE / IFYENDA

- 1 DOLMEN DE TRIKAMUÑIOTA (ZEGAMA)
- 2 TUMULO DE BIDARTE II (ZEGAMA)
- 3 DOLMEN DE TARTALETXETA (ZEGAMA)
- 4 DOLMEN DE OTSAARTIE (ALTZANIAKO PARTZUERGOA)
- 5 DOLMEN DE GARAGARZA (ALTZANIAKO PARTZUERGOA)
- 6 DOLMEN DE ETXEGARATE (IDIAZABAL)
- 7 DOLMEN DE ZORROZTARRI (IDIAZABAL)
- 8 DOLMEN DE BIDAARTE I (IDIAZABAL)

EUSKADI/ARANDELA	Goberno Vasco
Ministerio de Fomento	Ministerio de Fomento
Nombre y Puesto:	2.- ALTZANIAKO ESTAZIO MEGALITIKOA ESTACION MEGLITICA DE ALTZAINA
Atención al Ciudadano:	DIRECCION GENERAL DE ESTATISTICA Y GEOFISICA. SERVICIOS SOCIALES. SEDE PRINCIPAL
Fecha:	5-3-2001




3.- ANDATZAKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ANDATZA

MUGAPEN PLANO APLANO DE DELIMITACION

OHARRA - LEYENDA

- 1 DOLMEN DE VENTA DE ZARATE (ZIZURKIL)
- 2 DOLMEN DE OLAIKO (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
- 3 DOLMEN DE ARKUTXA (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
- 4 DOLMEN DE KARRAMIOLOTZ (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
- 5 DOLMEN DE LOATZU I (AIA)
- 6 DOLMEN DE LOATZU II (AIA)
- 7 DOLMEN DE BELKOAIN (ANDOAIN - ADUNA)
- 8 DOLMEN DE ANDATZA I (USURBIL)
- 9 DOLMEN DE ANDATZA II (USURBIL)
- 10 CISTA DE ANDATZA III (USURBIL)

EUSKO JAURLARITZA	GOBIERNO VASCO
KULTURA Institutu de Kultura. Eusko Jaurlaritza Instituto Vasco de Cultura. Gobierno Vasco	DIRECCIÓN DE CULTURA Instituto Vasco de Cultura. Gobierno Vasco
Dirección / Plano:	3.- ANDATZAKO ESTAZIO MEGALITIKOA ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ANDATZA
Ubicación / Municipio:	ZILOTALEA, DONOSTIA - SAN SEBASTIAN. 22000, 20000, 20000, 20000
Escala / Escala:	1:40000




4.- ARALARRO ESTAZIO MEALITICA ESTACION MEALITICA DE ARALAR

MIGAOPEN PLANOA/PLANO DE DELIMITACION

OMARRA - LEYENDA

- MONOLITO DE ARRUBI (ENIRIO DE ARALAR)
 - MENHIR DE SALTARI (ENIRIO DE ARALAR)
 - MONOLITO DE ATAURU-GAÑE (ZALDIBIA)
 - MONOLITO DE IRAZUSTAKO LEPOA (ENIRIO DE ARALAR)
 - DOLMEN DE ARANIZADI (ENIRIO DE ARALAR)
 - DOLMEN DE UELGOBOENA NORTE (ENIRIO DE ARALAR)
 - DOLMEN DE UELGOBOENA SUR (ENIRIO DE ARALAR)
 - DOLMEN DE ARRATZARANGAÑA (ENIRIO DE ARALAR)
 - TUMULO DE IGARATZA (ENIRIO DE ARALAR)
 - DOLMEN DE IGARATZA NORTE (ENIRIO DE ARALAR)
 - DOLMEN DE JENTILLARI (ENIRIO DE ARALAR)
 - MONOLITO DE JENTILLARI (ENIRIO DE ARALAR)
 - DOLMEN DE IGARATZA SUR (ENIRIO DE ARALAR)
 - DOLMEN DE ZEARRAGA-DENA (ENIRIO DE ARALAR)
 - MONOLITO DE IGARATZA III (ENIRIO DE ARALAR)
 - DOLMEN DE UIDU II (ENIRIO DE ARALAR)
 - DOLMEN DE UIDU (ENIRIO DE ARALAR)
 - MONOLITO DE SUPITAITZ (ENIRIO DE ARALAR)
 - DOLMEN DE LABED (ENIRIO DE ARALAR)
 - DOLMEN DE AUSKOKI II (ZALDIBIA)
 - DOLMEN DE AUSKOKI (ZALDIBIA)
 - DOLMEN DE AROARBI (ZALDIBIA)
 - DOLMEN DE MATIXKANE (ZALDIBIA)
 - DOLMEN DE ERRMEDIO (ATAUN)
 - DOLMEN DE TXOTXETA (ATAUN)
 - DOLMEN DE URRTITZA (AMETRATA)
 - DOLMEN DE LABRONDO (AMETRATA)






5.- ARATZ - ALSASUAKO ESTAZIO MEGLITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE ARATZ-ALSASUA
MUGAPEN PLANO/APLANO DE DELIMITACION

OHARRA . LEYENDA

- 1 DOLMEN DE ARRUBIGAINA (ALTZANIAKO PARTZUERGOA)
- 2 DOLMEN DE ATXUKO ALDAI (ALTZANIAKO PARTZUERGOA)

EUSKOKO JAVIARLARTEA	GOBIERNO VASCO
EDIZIONES DE EUSKAL HERRIAREN KULTURA EUSTONIA S.A.	GOBERNACION DE VASCONIA CONSEJERIA DE CULTURA CONCEJALIA DE HERMOSO DE LOS RIOS
Dirección / Name: 5.- ARATZ - ALSASUAKO ESTAZIO MEGLITIKOA ESTACION MEGALITICA DE ARATZ - ALSASUA	
Entidad/Ministerio: GOBIERNO VASCO, GOBERNACION DE VASCONIA Y HERMOSO DE LOS RIOS.	
Grado / Grade: 1:400000	




6.- ATAUN - BURUNDAKO ESTAZIO MEGLITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE ATAUN-BURUNDA

MUGAPEN PLANO/APLANO DE DELIMITACION

OHARRA - LEYENDA

- 1 DOLMEN DE URREZULKO ARMUREA (IDIAZABAL)
- 2 DOLMEN DE NAPALATZA (IDIAZABAL)
- 3 TUMULO DE PRAALATA (IDIAZABAL)
- 4 TUMULO DE UNANABI (IDIAZABAL)
- 5 DOLMEN DE ATXURBI (ATAUN)
- 6 DOLMEN DE BALENKALEKU SUR (PARZONERIA GENERAL DE ALAVA Y GIPUZKOA)
- 7 DOLMEN DE AITXU (ATAUN)
- 8 DOLMEN DE MURAÁN (ATAUN)
- 9 DOLMEN DE LARRIELUIZE (ATAUN)
- 10 DOLMEN DE BERNOA (ATAUN)
- 11 DOLMEN DE ARGONITZ (ATAUN)
- 12 DOLMEN DE INTXUSBURU (ATAUN)
- 13 TUMULO DE IGARTZA ESTE (ATAUN)
- 14 DOLMEN DE IGARTZA OESTE (ATAUN)

EUSKOKO JAJIARLARTEA	GOBIERNO VASCO
BERROTALEDEA BERRIAK KONTSEILUA KONTSEILUAREN KONFERENTZIA KONTSEILUAREN KONFERENTZIA	DEPARTAMENTO DE CULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL CONSEJERÍA DE CULTURA
Haurra / Herria:	6.- ATAUN - BURUNDAKO ESTAZIO MEGLITIKOA ESTACION MEGALITICA DE ATAUN - BURUNDA
Itzulerako Ibilbidea:	ATAUN - IDIAZABAL - PARZONERIA GENERAL - BERNAKA - GIPUZKOA
Oinarrizko Eskala:	1:250000



7.- BELABIETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGLITICA DE BELABIETA
MUGAPEN PLANOAPIANO DE DELIMITACION

OHARRA . LEYENDA

- 1 TUMULO DE LOAI (ELDUAIN)
- 2 DOLMEN DE LOA (ELDUAIN)
- 3 DOLMEN DE BELABIETAKO TXIKI (ELDUAIN)
- 4 DOLMEN DE BASABURU (ELDUAIN)
- 5 TUMULO DE MOA (ELDUAIN)
- 6 DOLMEN DE OINDOLAR II (VILLABONA)
- 7 DOLMEN DE OINDOLAR I (VILLABONA)
- 8 TUMULO DE ITXUPEAKA (VILLABONA)

EUSKADI JAURLARITZA	GOBIERNO VASCO
MINISTERIO DE CULTURA Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO
Punto / Punto:	7.- BELABIETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA ESTACION MEGALITICA DE BELABIETA
Lugar / Municipio:	SUSARTE, VILLABONA BERASTEGI
Escala / Escala:	1:40000




E- BRINKOLA - ZEGAMAKO ESTADIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE BRINKOLA - ZEGAMA

MUGAPEN PLANO/APLANO DE DELIMITACION

OHARRA - LEYENDA

- 1 TUMULO DE TXORITEGI (ZERAIN)
- 2 DOLMEN DE OAMENDI (ZERAIN)
- 3 CISTA DE IRUMUGARRIETA II (LEGAZPI)
- 4 TUMULO DE IRUMUGARRIETA (LEGAZPI)
- 5 TUMULO ANTOLARRE (ZERAIN)

EUSKO JAURLARITZA	GOBIERNO VASCO
MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN GENERAL ESTACIÓN MEGLITICA DE BRINKOLA - ZEGAMA	DIRECCIÓN GENERAL ESTACIÓN MEGLITICA DE BRINKOLA - ZEGAMA
Dirección / Plano:	E- BRINKOLA - ZEGAMAKO ESTADIO MEGALITIKOA ESTACION MEGALITICA DE BRINKOLA - ZEGAMA
Altitud / Materiales:	ZEGAMA - ZERAIN - SEGURA - ZEGAMA
Fecha / Escala:	1:40000



9.- ELGEA - ARTIAKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE ELGEA-ARTIA

MUGAPEN PLANOAPIANO DE DELIMITACION

CHARRA - LEYENDA

- 1 TUMULO DE ELGEA II (LEINTZ-GATZAGA)
- 2 TUMULO DE ISKOAITZA (LEINTZ-GATZAGA)
- 3 DOLMEN DE ELGEA I (LEINTZ-GATZAGA)
- 4 TUMULO DE GALLERDI (OÑATI)
- 5 DOLMEN DE ARTASO (OÑATI)
- 6 MONOLITO DE MUGARRIAUNDI (OÑATI)
- 7 TUMULO DE ALABITARTE (ESKORIATZA)
- 8 MONOLITO DE MUGARRILUZE (ESKORIATZA)


BUSKO ZAURKIANTZA GOBIERNO VASCO

MAPA TOPOGRAFICO
escala 1:50.000
coordenadas UTM 30N

Plano / Plano: 9.- ELGEA - ARTIAKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE ELGEA - ARTIA

Ubicación / Ubicación: LEINTZ - GATZAGA, ESKORIATZA,
OÑATI

Escala / Escala: 1:50.000



10.-ELOSUA - PLAZENTZIAKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE ELOSUA - PLAZENTZIA

MUGAREN PLANOAPLANO DE DELIMITACION

CHARRA - LEYENDA

- 1 DOLMEN DE AGERREBURU (BERGARA)
- 2 TUMULO DE KEIXETA (AZKOITIA)
- 3 TUMULO DE GIZABURUA (SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS)
- 4 DOLMEN DE IRUYA (SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS)
- 5 DOLMEN DE ATXOLIN (SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS)
- 6 TUMULO DE ATXOULIN TXIKI (SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS)
- 7 TUMULO DE PAGOBEDEIN KATU (SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS)
- 8 TUMULO DE NANSIKO GOENA (SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS)
- 9 DOLMEN DE RITZPURUHU ZABALA (SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS)
- 10 TUMULO DE AIKZDIN (SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS)
- 11 DOLMEN DE IRUKURUTZETA (BERGARA)
- 12 TUMULO DE KUTZEBAKAAR (BERGARA)
- 13 TUMULO DE KEIXETAKO EGIYA NORTE (AZKOITIA)
- 14 DOLMEN DE KEIXETAKO EGIYA SUR (BERGARA)
- 15 TUMULO DE MAURKETA (BERGARA)

EUSKAL HERRIA




GOUVERNHO VASCO


DIREKTORIO DE CULTURA
KULTURA ZERBIA
LEGAZPI / BILBO / VIZCAYA

Numeru / Numea: 10 - ELOSUA - PLAZENTZIAKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE ELOSUA - PLAZENTZIA

Entidad / Entitate: SEKAINOA - PLACENCIA DE LAS ARMAS - ELGOIBAR - BERGARA - AZKOITIA

Formato / Formato: 1:40000






12.- IGELDOKO ESTAZIO MEGLITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE IGELDO
MUGAPEN PLANO A PLANO DE DELIMITACION

OHARRA - LEYENDA

1. DOLMEN DE AITZAZATE (USURBIL)
2. TUMULO DE TONTORTXIN I (ORIO)
3. DOLMEN DE ITURRIETA (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
4. DOLMEN DE ARROBIZAR (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
5. CROMLECH DE MENDIZORROTZ I (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
6. CROMLECHS DE AITZAZATE I (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
7. TUMULO DE TONTORTXIN IV (ORIO)
8. TUMULO DE TONTORTXIN III (ORIO)
9. TUMULO DE TONTORTXIN II (ORIO)

EUSKADUNAKANTZA	GOBIERNO VASCO
MAPA DE LA ESTACION MEGALITICA DE IGELDO	ESTACION MEGALITICA DE IGELDO
DIRECCIONES DE CULTURA CONSEJERIA DE CULTURA CONSEJERIA DE CULTURA CONSEJERIA DE CULTURA	CONSEJERIA DE CULTURA CONSEJERIA DE CULTURA CONSEJERIA DE CULTURA CONSEJERIA DE CULTURA
Punto de Referencia: 12.- IGELDOKO ESTAZIO MEGLITIKOA ESTACION MEGALITICA DE IGELDO	ESTACION MEGALITICA DE IGELDO
Indicaciones Municipio: DONOSTIA - SAN SEBASTIAN, USURBIL, ORIO	DONOSTIA - SAN SEBASTIAN, USURBIL, ORIO
Escala / Scale:	1:50000



T3.-IGON - AKOLAKO ESTAZIO MEGLITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE IGON-AKOLA

MUGAPEN PLANOAPLANO DE DEDIBACIION

OHARRA - LEYENDA

- 1 DOLMEN DE AKOLAKO LEPUA II (HERNANI)
- 2 DOLMEN DE IGOINGO LEPUA I (HERNANI)
- 3 DOLMEN DE ARRITXIETA (HERNANI)
- 4 DOLMEN DE AKOLAKO LEPUA I (HERNANI)
- 5 DOLMEN DE SAGASTIETAKO LEPUA I (HERNANI)
- 6 DOLMEN DE SAGASTIETAKO LEPUA II (HERNANI)
- 7 DOLMEN DE LANDARBASO VI (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
- 8 DOLMEN DE LANDARBASO V (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
- 9 DOLMEN DE LANDARBASO IV (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
- 10 DOLMEN DE LANDARBASO III (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
- 11 DOLMEN DE LANDARBASO I (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
- 12 DOLMEN DE LANDARBASO II (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
- 13 DOLMEN DE IGOINGO LEPUA II (HERNANI)
- 14 CISTA DE LANGGORRI (RENTERIA - ASTIGARRAGA)


EUSKADI
GOBIERNO VASCO

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
CONCEPCIÓN PÉREZ GONZÁLEZ

Referencia: T3 - IGON - AKOLAKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE IGON-AKOLA

Ubicación / Municipio: DONOSTIA - SAN SEBASTIAN, ASTIGARRAGA, HERNANI, RENTERIA

Escala / Escala: 1:40000




M.- IRUARRIETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGLITICA DE IRUARRETA

MIGAPEN PLANO/PLANO DE DELIMITACION

OHARRA - LEYENDA

- 1 TUMULO DE OLETA (ZUMARRAGA)
- 2 DOLMEN DE IRUARRIETA II (ZUMARRAGA)
- 3 TUMULO DE PAGO BAKARRA (ZUMARRAGA)
- 4 TUMULO DE ELORRIETA (ZUMARRAGA)
- 5 TUMULO DE AANTZETAKO GANA (ZUMARRAGA)
- 6 TUMULO DE ARZABAL (AZKOITIA)
- 7 DOLMEN DE IRUARRIETA I (AZKOITIA)
- 8 DOLMEN DE IRUARRIETA (AZKOITIA)

EUSKERIA JURAMENTUA	GOMERINHO VASCO
GOBERNACION CONSEJO DE GOBIERNO CONSEJO DE PRESIDENCIA CONSEJO DE CULTURA	GOBIERNO VASCO CONSEJO DE GOBIERNO CONSEJO DE PRESIDENCIA CONSEJO DE CULTURA
Motxilla / Plano:	M.- IRUARRIETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA ESTACION MEGLITICA DE IRUARRETA
Entidad o Municipio:	ZUMARRAGA (ZIKORTZ) AZKOITIA
Escala o Escala:	1:40000



15.-IZARRAIKO ESTAZIO MEGLITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE IZARRAITZ
MUGAPEN PLANO/PLANO DE DELIMITACION

ONARRA - LEYENDA

- 1 MONOLITO DE ARLUZE (ZESTOA- DEBA)
- 2 TUMULO DE MARKUTX II (AZKOITIA)
- 3 TUMULO DE MARKUTX I (AZKOITIA)

GIZKI JAURLARITZA

KARTEL-LEGA
Delegación del Gobierno para la
Cooperación al Desarrollo

Plaza de la Reina, 15 - 28013 MADRID
Teléfono: 91 555 10 00 / Fax: 91 555 10 00

Web: www.miteco.es - E-mail: izkaitz@mit.miteco.es

GOBIERNO VASCO


DEPARTAMENTO DE CULTURA
Paseo de la Castellana, 10
28041 MADRID

Calle

Localidad

Código postal

Teléfono




16.- JAIZKIBELGO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE JAIZKIBEL

MUGAPEN PLANOAPIPLANO DE DELIMITACION

CHARRA - LEYENDA

- 1 DOLMEN DE JAIZKIBEL IV (ONDARRIBIA)
- 2 CROMLECHS DE JAIZKIBEL II (ONDARRIBIA)
- 3 DOLMEN DE JAIZKIBEL III (ONDARRIBIA)
- 4 DOLMEN DE ISKULIN (ONDARRIBIA)
- 5 DOLMEN ATXIRAR (ONDARRIBIA)


DISEÑO JAVIARITZA	GOBIERNO VASCO
MAPA: LIAF Instituto de Investigaciones Forestales Consejo Superior de Investigaciones Científicas	DEPARTAMENTO DE CULTURA Paseo de la Castellana, 23 28041 Madrid, España www.cultura.mcu.es
Municipio / País: 16.- JAIZKIBELGO ESTAZIO MEGALITIKOA ESTACION MEGALITICA DE JAIZKIBEL	
Municipio / Municipio: HONDARRIBIA	
Resolución / Escala: 1:40000	




**17.- KURUTZEERRIKO ESTAZIO MEOLALTIKOA
ESTACIÓN MEGALÍTICA DE KURUTZEERRY
MUGAPEN PLANO/A PLANO DE DELIMITACION**

OHARRA - LEYENDA

- 1 TUMULO DE PUNTIAGA (ESKORIATZA)
 - 2 TUMULO DE ASUNTZETA OESTE (ESKORIATZA)
 - 3 TUMULO DE ASUNTZETA ESTE (ESKORIATZA)








20.- OIARTZUNDO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE OIARTZUN


MUGAPEN PLANO/APLANO DE DELIMITACION

OHARRA - LEYENDA

- 1 CROMLECHS DE EGIA (OIARTZUN)
- 2 CROMLECHS DE URKULLU TXIKI EGIA (OIARTZUN)
- 3 DOLMEN DE GAINZABAL (OIARTZUN)
- 4 CROMLECH DE ARRITXURIETA (OIARTZUN)
- 5 CROMLECH DE ELORRITAKO GAÑA (OIARTZUN)
- 6 CROMLECHS DE BASATE (OIARTZUN)
- 7 CROMLECHS DE OIANLEKU NORTE (OIARTZUN)
- 8 CROMLECHS ARRITXURIETAKO GAÑA (OIARTZUN)
- 9 CROMLECHS DE OIANLEKU SUR (OIARTZUN)
- 10 CROMLECHS DE MUNERRE (OIARTZUN)
- 11 CROMLECHS DE ARRITXULANGANA (OIARTZUN)
- 12 CROMLECHS DE KAUSO II (OIARTZUN)
- 13 CROMLECHS DE KAUSO I (OIARTZUN)

EUSKOK JURISKARITZA	GOBIERNO VASCO
MAPA TOPOGRAFICO Escala 1:25.000 Referencia UTM Eje X: 3000000-3000000 Eje Y: 4000000-4000000	DEPARTAMENTO DE LUGAR Tx. 4. Oiartzun - 4.000000 Lote 4000000-4000000
Datos en Planos:	20.- OIARTZUNDO ESTAZIO MEGALITIKOA ESTACION MEGALITICA DE OIARTZUN
Indicacion i Municipio:	OIARTZUN
Grado i Escala:	1:25.000






22.-ORKATZATEGIKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGLITICA DE ORKATZATEGI

MUGAREN PLANOA/PLANO DE DELIMITACIÓN

DIARRA - LEYENBIA

- 1 TUMULO DE URTAPOTOLUETA II (ONATI)
- 2 TUMULO DE ATZGAIN (ONATI)
- 3 DOLMEN DE URTAPOTOLUETA I (ONATI)
- 4 TUMULO DE URTAO (ARETXABAleta)
- 5 TUMULO DE UNATZA (ONATI)

ERAKO JURAMENTUA	GOBIERNO VASCO
MAPA DE ESTACION MEGLITICA DE ORKATZATEGI ESTADIO MEGALITICO DE ORKATZATEGI	
Mugarria / Muestra: ARETXABAleta, ONATI	
Escala / Escala: 1:40000	




23.- OTSABIO - ZARATEKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGLITICA DE OTSABIO-ZARATE

MIGAPEN PLANO/PLANO DE DELIMITACION

OHARRA...LEYENDA

- 1 DOLMEN DE AÑI (TOLOSA)
- 2 DOLMEN DE OTSABIO (ALTZO)
- 3 TUMULO DE PAGOANDI (ALTZO)

EUSKO JAURLARITZA	GOBIERNO VASCO
DIRECCION GENERAL HEREDOS Y MONUMENTOS CONCEPCION VALLEJO URRUTIA	DIRECCION GENERAL CULTURA Y DEPORTE CONCEPCION VALLEJO URRUTIA
Plano / Plano 23.- OTSABIO - ZARATEKO ESTAZIO MEGALITIKOA ESTACION MEGLITICA DE OTSABIO - ZARATE	
Establecimiento: TOLOSA-ALTZO-GAZTELU Euskadi	




34.- PAGOETAKO ESTAZIO MEGLITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE PAGOETA

MUGAPEN PLANOAPLANO DE DELIMITACION

OHARRA - LEYENDA

- 1 TUMULO DE SABERRIKO HAITZAK (AIA)
- 2 TUMULO DE IRRUZTUME I (AIA)
- 3 TUMULO DE IRRUZTUME IV (AIA)
- 4 TUMULO DE IRRUZTUME III (AIA)
- 5 TUMULO DE IRRUZTUME II (AIA)
- 6 TUMULO DE ARRETA (AIA)
- 7 TUMULO DE MURUGIL I (AIA)
- 8 DOLMEN DE OLARTETA (AIA)
- 9 TUMULO DE MURUGIL II (AIA)

EUSKOKO JAJIARLARITZA	GOBIERNO VASCO
MAPA DE LÍNEAS DE NIVEL Escala 1:25000 Fondo de fondo: Plano de malla Escala 1:25000	DIRECCIONES DE LA LAGUNA Dpto. de Cultura, Patrimonio Histórico y Desarrollo Social Calle de la Constitución, 12. 20000 Vitoria-Gasteiz
Nombre o Plano:	34.- PAGOETAKO ESTAZIO MEGLITIKOA ESTACION MEGALITICA DE PAGOETA
Altitud en m (Nivel del mar):	200
Grado de Escala:	1:25000




25.- SATU - ARROLAMENDIKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE SATU - ARROLAMENDI

MUGAPEN PLANO/PLANO DE DELIMITACION

CHARRA - LEYENDA

- 1 TUMULO DE ARROLAMENDI I (LEGAZPI)
- 2 TUMULO DE JENTILETXE (ONATO)
- 3 TUMULO DE ARROLAMENDI III (ANTZUOLA)
- 4 TUMULO DE ARROLAMENDI II (ANTZUOLA)

EUSKADI JAURLARITZA	GOBIERNO VASCO
KARTEAK ETA MAPAS Y PLANCHAS ESTAZIO MEGALITIKOAK ESTACIONES MEGALITICAS	GOBERNACION DE VIZCAYA GOBIERNO DE VIZCAYA GOBERNACION DE ALAVIA GOBIERNO DE ALAVIA
Paisa / País:	25.- SATU - ARROLAMENDIKO ESTAZIO MEGALITIKOA ESTACION MEGALITICA DE SATU - ARROLAMENDI
Udalerria / Municipio:	ORTU: LEGAZPI ANTZUOLA
Escala / Escala:	1:40000



26.- TXORITOKETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACION MEGALITICA DE TXORITOKETA
MUGAPEN PLANO/APLANO DE DELIMITACION

OHARRA / LEYENDA

- 1. DOLMEN DE AITZETAKO TXABALA (RENTERIA)
- 2. MONOLITO DE TXORITOKETA (RENTERIA)
- 3. DOLMEN BERROZPIN I (RENTERIA)
- 4. DOLMEN BERROZPIN II (RENTERIA)
- 5. DOLMEN BERROZPIN III (RENTERIA)
- 6. CROMLECH ARREGINEA (ASTIGARRAGA)
- 7. CROMLECH ERMANALDE (ASTIGARRAGA)

EUSKO JAURLARITZA	GOBIERNO VASCO
MINISTERIO DE CULTURA CONSEJERIA DE CULTURA CONSELLERIA DE CULTURA CONSELHIERIA DE CULTURA	
DIRECCION GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	
Dirección General:	26.- TXORITOKETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA ESTACION MEGALITICA DE TXORITOKETA
Lugar en el que se sitúa:	ASTIGARRAGA, RENTERIA
Escala:	1:25000



27.- UDALA - INTXORTAKO ESTAZIO MEGALITIKOA ESTACIÓN MEGLÍTICA DE UDALA - INTXORTA

MUGAPEN PLANO A PLANO DE DELIMITACION

OHARRA . LEYENDA

- 1 TUMULO DE TRANPALUARRI (BERGARA)
 - 2 TUMULO DE GOINZARI ZELAIKA (BERGARA)
 - 3 TUMULO DE LASARTEGAÍN (BERGARA)
 - 4 TUMULO DE IRUTONTORRETA III (BERGARA)



28.- URKITAKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACIÓN MEGALÍTICA DE URKITA

MUGAPEN PLANOAPIANO DE DELIMITACIÓN

OHARRA - LEYENDA

1 DÓLMEN DE AX URDARIO (LIZARTZA)



ELUSKOA JAURIALDIA GOBIERNO VASCO

AKOSTERIAKA
GOBERNACION CULTURA
PRESIDENCIA
CONCEJALIA DE CULTURA
CONCEJALIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Vasco / País: 28.- URKITAKO ESTAZIO MEGALITIKOA
ESTACIÓN MEGALÍTICA DE URKITA

Entidad / Municipio: LIZARTZA

Estado / Estado: 1:40000